

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนและลานเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันออก บริเวณวัดลำปางกลางตะวันออกและซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๗.๐๐ เมตร และทำการปรับปรุงลานเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๘๑,๑๐๐.๘๑ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ ✓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓

๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา ✓

๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ✓

๖.๔ นายวัลลภ ทิมเมือง ✓


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนและลานเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในชุมชนลำปางกลางตะวันออกและซอย 18 หมู่ที่ 1 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 ความยาวประมาณ 147.00 เมตร และทำการปรับปรุงลานเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นผิวรวมกันไม่น้อยกว่า 1,553 ตรม. และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเซ-
 ลังคบุรี
 เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองเซลังคบุรี
 ราคากลางวันที่ : มกราคม 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ก.	ประเภทงานทาง							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดรีดผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	1.2 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.00 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,553.00	11.30	17,548.90	1.3607	15.38	23,878.79
	2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
3	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก							
	3.2.1 ปูนบน Prime Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	3.2.2 ปูนบน Tack Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	1,553.00	185.07	287,413.71	1.3607	251.82	391,083.84
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	29.40	290.00	8,526.00	1.3607	394.60	11,601.33
	3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	2.00	15,990.00	31,980.00	1.3607	21,757.59	43,515.19
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	18.00	450.00	8,100.00	1.3607	612.32	11,021.67
	3.4 งานยกฝ้ายบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	1.3607	-	-
รวมค่างานทาง					353,568.61			481,100.81
คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)							TOTAL	481,100.81

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	353,568.61
=	1.3607

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทิยค)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายวิมลดา ทิมเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  (นายณินพธน์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 กรรมการ

ลงชื่อ  (นายสิทธิศาสตร์ ดาเมือมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ