

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไรร้าน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๗๑,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ขนาดความยาวประมาณ ๔๙.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๗๔,๑๙๖.๕๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ✓
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕(ก) ✓
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๓ นายศุภากร คันธรักษา

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ขนาดความยาวประมาณ 49.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  
 เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ราคากลางเมื่อ 27 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	174,196.50	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	174,196.50	
	ราคากลาง	174,196.50	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบทบาทห้าสิบบาท)		

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทยศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนด

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศุภากร คันธรักษา)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่บ้านน้อย หมู่ที่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู ขนาดความยาวประมาณ 49.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่บ้านน้อย หมู่ที่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  
 เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 ราคากลางเมื่อ 27 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	133,422.57	1.3056	174,196.50	
2	งานครุภัณฑ์	-	1.0700	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				174,196.50	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				174,196.50	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)			

ความยาวเมตรละ


2,025.54 บาท/เมตร

ลงชื่อ

  
 (นายถาวร อินทียศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการกำหนด

ลงชื่อ

  
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายสุภากร คันธรักษา)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตู บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 27 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงานและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								
1.1	งานดินชุดฐานรากและถมดิน	28.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,500.00	3,500.00	
1.2	งานทรายหยาบรองใต้ฐานราก	1.37	ลบ.ม.	280.37	384.89	91.00	124.92	509.82	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.11	ลบ.ม.	1,738.32	1,927.45	398.00	441.30	2,368.75	
1.4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.18	ตร.ม.	-	-	133.00	1,886.17	1,886.17	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิดที่ 80%)	11.35	ลบ.ฟ.	401.87	4,559.38	-	-	4,559.38	
	- ไม้คราดยึดงานไม้แบบ	3.97	ลบ.ฟ.	401.87	1,595.78	-	-	1,595.78	
	- ตะปูประกอบแบบ	2.84	กก.	39.25	111.33	-	-	111.33	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑6 มม.	148.87	กก.	18.07	2,690.08	9.10	1,354.72	4,044.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑9 มม.	274.45	กก.	17.13	4,701.33	20.45	5,612.50	10,313.83	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				15,970.23		12,919.62	28,889.85	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภากร คันทรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงานและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				15,970.23		12,919.62	28,889.85	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB ๑2 มม.	648.24	กก.	15.62	10,125.51	29.30	18,993.43	29,118.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.00	กก.	33.65	706.65	-	-	706.65	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.	10.00	ลบ.ม.	1,850.47	18,504.70	391.00	3,910.00	22,414.70	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	2.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝน ขนาด 19x39x9 ซม. แต่งร่องไขว้แนว 2 ด้าน	30.08	ตร.ม.	218.00	6,557.44	73.00	2,195.84	8,753.28	
	2.2 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้างเสา, คาน	112.42	ตร.ม.	65.00	7,307.30	100.00	11,242.00	18,549.30	
	- งานจับเชิ่อม เสา, คาน	636.00	ม.	32.00	20,352.00	-	-	20,352.00	
	2.3 งานชุดบานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00			2,250.00	
	2.4 งานลวดหนาม 2.5 มม. เบอร์ 12	328.00	ม.	5.60	1,836.80	1.68	551.04	2,387.84	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				83,610.63		49,811.93	133,422.57	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายศุภกร คันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส