

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ภายในชุมชนชนวนวรรณ ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต-ขนาดความกว้างประมาณ  
๖.๐๐-๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๘๐.๐๐ เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง  
เขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๙๘,๓๐๘.๖๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา
  - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูดี


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนชนวนวรรณ ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 - 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ 280.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,126.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ราคากลางวันที่ มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
1.1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1.1 งานชุดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ชนิดขึงบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	1.1.2 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.00 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
1.2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	1.2.1 งานผิวทาง							
	1.2.1 (ก) PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	TACK COAT	ตร.ม.	2,126.00	12.26	26,064.76	1.3607	16.68	35,466.32
	1.2.1 (ข) งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	ปูบน Prime Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	ปูบน Tack Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	2,126.00	206.27	438,530.02	1.3607	280.67	596,707.80
1.3	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก							
	1.3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	63.00	290.00	18,270.00	1.3607	394.60	24,859.99
	1.3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	-	-	-	1.3607	-	-
	1.3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	1.3.4 งานยกฝาบ่อพัก	บ่อ	16.00	750.00	12,000.00	1.3607	1,020.53	16,328.40
	<b>รวมค่างานยอดยกไป</b>				<b>494,864.78</b>			<b>673,362.51</b>

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิพนธ์ ปิณญา)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	รวมค่างานยอดยกมา				494,864.78		-	673,362.51
2	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
2.1	งานไหล่ทาง							
	2.1.1 ไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.62	357.77	937.36	1.3607	486.82	1,275.46
2.3	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	2.3.1 ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้เหล็กดัดแวง)	ตร.ม.	42.00	414.19	17,395.98	1.3607	563.59	23,670.71
	2.3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	2.3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	2.3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	รวมค่างานทาง				513,198.12			698,308.68
	คิดเป็นราคากลาง (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดบาทหกสิบแปดสตางค์)						TOTAL	698,308.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 513,198.12  
= 1.3607

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิพนธ์ ปัญญา)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสรรค์ จินอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายสิงหา ศรีนวลฟูดียะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน