

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 11,883,235.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 ถาวร อินทียศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 มานพ เรืองยศ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน

7.4 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.5 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เสกสรรค์ จันอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:19:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ชุมพวง
	ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
	อำเภอ ไผ่
	หมู่ที่ ๕ ตำบล ไผ่
	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	เครื่องสูบน้ำ (WATER PUP)		รวม					140,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								140,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 140,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำ (WATER PUP)									
	1.1 BOOSTER PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า	2.000	ชุด	70,000.00		0.00		0.00	140,000.00	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำ (WATER PUP)	-	-	70,000.00	140,000.00	0.00		0.00	140,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนกลางภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างส่วนกลางภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ : ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 10,482,071.83 บาท	10,482,071.83	
2	กลุ่มที่ 3 จำนวน 1 หลังละ 1,251,364.06 บาท	1,251,364.06	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	149,800.00	
สรุป	ราคากลาง	11,883,235.89	
ราคากลาง (.....) ลิขสิทธิ์งานแปลแผนผังหรือสามมิติแบบสถาปัตย์)			

เอกสารฯ จันอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:20:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
		โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(จตุวัฒน์ ดุยม่วงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อวาร์ อินทิยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มานพ เรืองยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หมู่	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่				


(เสกสรรค์ จันอินตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	10,482,071.83	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายความว่า : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานกลุ่มที่ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอสีปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มที่ 3	967,350.08	1.2936	1,251,364.06	
รวมค่าก่อสร้าง				1,251,364.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,251,364.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มที่ 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง

โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ

ปร. 4

ที่แบบ

มีจำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,251,364.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,251,364.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง : โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(จิตวิม ดุตีมวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ถาวร อินทียศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มานพ เรืองยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิพนธ์ บัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:20:28

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
1	เครื่องสูบน้ำ (WATER PUP)	140,000.00	9,800.00	149,800.00
รวมค่าก่อสร้าง				149,800.00

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยวิธีคัดเลือก /

ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หมู่	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

นาย

(จตุวัฒน์ ตูย์เต็มวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาย

(มาณพ เรืองยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย

(ถาวร อินทิยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งคนคร โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมพู่ ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งคนคร
	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขาส่งคนคร / เทศบาลเมืองเขาส่งคนคร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,440,368.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,814,722.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					338,186.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					509,747.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									8,103,023.99

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,103,023.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสาร จันอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:19:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดิน	2,500.000	ลบ.ม.	140.19	350,475.00	99.00	247,500.00	597,975.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	57.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	5,643.00	5,643.00	
	- งานวัดโครงสร้างฐานราก	5.000	ลบ.ม.	280.37	1,401.85	91.00	455.00	1,856.85	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	3.000	ลบ.ม.	1,738.32	5,214.96	306.00	918.00	6,132.96	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,700.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	226,100.00	226,100.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ(ใช้30%ของไม่แบบทั้งหมด)	510.000	ลบ.ฟ.	401.87	204,953.70	0.00	0.00	204,953.70	
	- ไม้เคร่า(ใช้15%ของไม้ใช้ทำแบบ)	76.000	ลบ.ฟ.	401.87	30,542.12	0.00	0.00	30,542.12	
	- ไม้ค้ำยัน	425.000	ตัน	35.00	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00	
	- ตะปู	425.000	กก.	39.25	16,681.25	0.00	0.00	16,681.25	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมลวดม้วน SR24 RB 6 มม.	1.190	ตัน	26,891.53	32,000.92	4,100.00	4,879.00	36,879.92	

เสกสรรค์ จันอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:19:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	16.080	ตัน	25,796.60	414,809.32	4,100.00	65,928.00	480,737.33	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD40 DB 12 มม.	24.690	ตัน	18,849.13	465,385.01	3,300.00	81,477.00	546,862.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขุย SD40 DB 16 มม.	2.750	ตัน	18,712.93	51,460.55	3,300.00	9,075.00	60,535.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,076.000	กก.	32.71	35,195.96	0.00	0.00	35,195.96	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	4,000.000	ตร.ม.	35.00	140,000.00	5.00	20,000.00	160,000.00	
	- แผ่นโม่สังเคราะห์	410.000	ตร.ม.	35.00	14,350.00	5.00	2,050.00	16,400.00	
	งานโครงสร้างเหล็กปูพรรณ								
	- เหล็ก H-BEAM 200x200x8x12 มม.(299.40 กก./ท่อน)	898.000	กก.	22.47	20,178.06	10.00	8,980.00	29,158.06	
	- เหล็ก H-BEAM 150x150x7x10 มม.(189 กก./ท่อน)	2,079.000	กก.	22.47	46,715.13	10.00	20,790.00	67,505.13	
	- เหล็กฉาก 100 x 100 x 10 มม.(89.20 กก./ท่อน)	446.000	กก.	22.47	10,021.62	10.00	4,460.00	14,481.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	169.000	ตร.ม.	35.00	5,915.00	35.00	5,915.00	11,830.00	
	- ทาสีน้ำมัน	169.000	ตร.ม.	40.00	6,760.00	35.00	5,915.00	12,675.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	187.000	ลบ.ม.	1,738.32	325,065.84	306.00	57,222.00	382,287.84	
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ	1,026.000	ลบ.ม.	1,850.47	1,898,582.22	306.00	313,956.00	2,212,538.22	
	กำลังอิฐรูปทรงลูกบาศก์ 4' 240 ksc.								
	งานพื้น								
	- งานพื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Core	21.000	ตร.ม.	450.00	9,450.00	25.00	525.00	9,975.00	
	รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.								
	งานทรายรอน้ำอัดแน่น								
	- ทรายหยาบรอน้ำอัดแน่น	573.000	ลบ.ม.	280.37	160,652.01	99.00	56,727.00	217,379.01	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" หนา 2.30 มม.(27.50 กก./ฟอน)	412.500	กก.	22.47	9,268.87	10.00	4,125.00	13,393.88	

เสกสรรค์ จันอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:19:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" หนา 2.30 มม.	63.200	กก.	22.47	1,420.10	10.00	632.00	2,052.10	
	- งานเหล็กกล่อง 50x50x2.00 มม.(17.3 กก./ท่อน)	268.000	กก.	22.47	6,021.96	10.00	2,680.00	8,701.96	
	- PLATE 0.30 x 0.30 ม.หนา 4 มม.	14.000	แผ่น	200.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- J-BOLT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 0.40 ม.	28.000	ตัว	70.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- แผ่นเหล็กประกบกับ 0.30x0.30 ม. หนา 12 มม.	6.000	แผ่น	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ทาสีกันสนิม	68.000	ตร.ม.	35.00	2,380.00	35.00	2,380.00	4,760.00	
	- ทาสีน้ำมัน	68.000	ตร.ม.	40.00	2,720.00	35.00	2,380.00	5,100.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	98,663.75	4,289,656.45	16,474.00	1,150,712.00	5,440,368.49	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								

เอกสารนี้ จัณอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:19:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานระแนงไม้เทียมหลังคา 1"x4" ทับด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต แบบตัน หนา 3 มม. - อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง งานตกแต่งผิวพื้น	150.000	ตร.ม.	700.00	105,000.00	112.00	16,800.00	121,800.00	
	- F12 พื้นปูแผ่นทางเดิน ซีเมนต์บล็อก 40 x 40 ซม.	1.000	L.S	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- F12(A) บล็อกปูลูกหญ้าขนาดเล็ก 40 x 40 ซม. (หรือเทียบเท่า)	25,000.000	แผ่น	29.79	744,750.00	9.00	225,000.00	969,750.00	
	- F12(B) คอนกรีตขัดหยาบสีน้ำตาล	300.000	ตร.ม.	260.00	78,000.00	55.00	16,500.00	94,500.00	
	- F12(C) พรายล้างสีน้ำตาลอ่อน	1,130.000	ตร.ม.	70.00	79,100.00	30.00	33,900.00	113,000.00	
	- งานกรุหินแกรนิตสีดำรอบฐานอนุสาวรีย์	1,438.000	ตร.ม.	220.00	316,360.00	99.00	142,362.00	458,722.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	25.000	ตร.ม.	2,000.00	50,000.00	198.00	4,950.00	54,950.00	
		-	-	5,279.79	1,375,210.00	503.00	439,512.00	1,814,722.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

เสกสรรค์ จันอินตา

23 กรกฎาคม 2564 11:19:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เดินท่อสำหรับบรรจุน้ำดื่ม HDPE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ชั้น PN 6.3 มอก.982-2533 พร้อมอุปกรณ์	1,611.000	เมตร	86.00	138,546.00	40.00	64,440.00	202,986.00	
	- หัวสับริงเกอร์สนาม	208.000	ตัว	550.00	114,400.00	100.00	20,800.00	135,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	636.00	252,946.00	140.00	85,240.00	338,186.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาคอมไฟสนาม LED 14w. สูงไม่น้อยกว่า 1 ม. พร้อมอุปกรณ์	80.000	ต้น	2,000.00	160,000.00	550.00	44,000.00	204,000.00	
	- ท่อร้อยสาย HDPE 50 MM. พร้อมอุปกรณ์	1,425.000	ม.	28.50	40,612.50	40.00	57,000.00	97,612.50	
	- สายไฟฟ้า CV 3Cx6 SQ.MM. พร้อมอุปกรณ์	1,425.000	เมตร	115.00	163,875.00	20.00	28,500.00	192,375.00	
	- สายไฟฟ้า NYV 3Cx10 SQ.MM.	80.000	ม.	165.00	13,200.00	32.00	2,560.00	15,760.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,308.50	377,687.50	642.00	132,060.00	509,747.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,103,023.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มที่ 3	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยวิธีคัดเลือก /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชมพู	แบบเลขที่
	ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในบริเวณที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จ้างผู้ใด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์		รวม					967,350.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								967,350.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 967,350.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานภูมิทัศน์ งานชุดสระ,ถมดิน,จัดสวน,ปลูกหญ้า - งานชุดสระ - งานปลูกหญ้าสวนน้อย/มาเลย์ - ดินดำผสมปลูก - ดินผสมปลูก - ทรายหยาบก่อนปลูกหญ้า - ดินใหญ่ 0.20-0.30 ม. เรียงหินยาแนว งานปลูกต้นไม้ - ไทรเกาหลี สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. - หมากสูง สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ✓	292.000 5,150.000 515.000 1,000.000 334.000 75.000 80.000 6.000	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ถุง ลบ.ม. ลบ.ม. ต้น ต้น	0.00 35.00 200.00 15.00 280.37 296.26 700.00 1,300.00	0.00 180,250.00 103,000.00 15,000.00 93,643.58 22,219.50 56,000.00 7,800.00	18.00 20.00 99.00 5.00 0.00 269.28 0.00 0.00	5,256.00 103,000.00 50,985.00 5,000.00 0.00 20,196.00 0.00 0.00	5,256.00 283,250.00 153,985.00 20,000.00 93,643.58 42,415.50 56,000.00 7,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แก้วเจาะจอม สูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม.ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	4.000	ต้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ลีลาวดีขาวพวง สูง 2.50-3.00 ม.ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	12.000	ต้น	5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- แคนา สูง 2.50-3.00 ม.ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	3.000	ต้น	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ต้นเป็ดฝรั่ง สูง 2.50-3.00 ม.ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	4.000	ต้น	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	- ลิบลองปันนา สูง 1.50 - 2.00 ม.	31.000	ต้น	4,000.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
	- หุกระจง สูง 2.50 - 3.00 ม.ขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	16.000	ต้น	2,500.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	รวมค่าจ้างภูมิทัศน์	-	-	35,326.63	782,913.08	411.28	184,437.00	967,350.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								967,350.08	