

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน฼น฼นสถานชุมชนบ้าน
กาดโป้-กาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น พร้อมรื้อถอน
อาคารเดิมและปรับปรุงพื้นที่บริเวณ฼น฼นสถาน ขนาดความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางค่านวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๙๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) , (ข)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๔ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๕ นายกิตติคุณ ศรีนาคา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฌาปนสถานชุมชนบ้านภาคโป่ง-ภาคใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พร้อมรั้วถนนอาคารเดิมและปรับปรุงพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร
 ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านภาคใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร



แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 (ก) , ปร.5 (ข) ที่แนบ



คำนวณราคากลางเมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	1,290,525.53	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	7,475.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้ง โครงการ/งานก่อสร้าง	1,298,000.53	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	1,298,000.00	
(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์) (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายถาวร อินทียศ) (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
 (นายกิตติคุณ ศรีนาคา)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฉนวนสถานชุมชนบ้านกาดโป่ง-กาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พร้อมรั้วถนนอาคารเดิมและปรับปรุงพื้นที่บริเวณฉนวนสถาน ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร

ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า	990,198.37	1.3033	1,290,525.53	Factor F
2	พัฒนาโครงสร้างคาน้ำขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	6,986.00	1.07	7,475.02	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,298,000.55	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			1,350,000.00	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,298,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมุด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฌาปนสถานชุมชนบ้านกาดโป่ง-กาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พร้อมรื้อถอนอาคารเดิมและปรับปรุงพื้นที่บริเวณฌาปนสถาน ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร

ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 11 แผ่น หน้า 11

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	6,986.00	1.07	7,475.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			7,475.00	
ตัวอักษร	(เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(นายจตุวัฒน์ ตูย์เต็มวงศ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายถาวร อินทียศ)

กรรมการ

ลงชื่อ..... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการ

ลงชื่อ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการ

ลงชื่อ..... นายช่างโยธาอาวุโส

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓๗
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านภาคใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 สำนักการช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ประมาณการโดย ประมาณการเมื่อผู้ตรวจ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ								
1	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่)	243.00	ตร.ม.	-	-	25.00	6,075.00	6,075.00	รื้อขนไป
2	รื้อถอนโครงสร้างหลังคา (ไม้)	243.00	ตร.ม.	-	-	60.00	14,580.00	14,580.00	รื้อขนไป
3	รื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ถ.	25.00	ลบ.ม.	-	-	600.00	15,000.00	15,000.00	รื้อขนไป
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
4	งานชุดหตุฐานรากและถมดิน	44.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,500.00	5,500.00	เผื่อกันดินทั้ง30%
5	พราชมภายในอาคาร	54.00	ลบ.ม.	180.00	9,720.00	91.00	4,914.00	14,634.00	เผื่อยุบตัว 25 %
6	พราชมภายนอกพร้อมรองพื้นปรับระดับ	16.00	ลบ.ม.	280.00	4,480.00	91.00	1,456.00	5,936.00	เผื่อยุบตัว 25 %
7	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.00	ลบ.ม.	1,400.00	2,800.00	398.00	796.00	3,596.00	
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	55.75	ลบ.ม.	1,940.00	108,155.00	391.00	21,798.25	129,953.25	มอก.15/25/14
9	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	271.38	กก.	26.76	7,262.13	4.10	1,112.66	8,374.79	
10	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	44.85	กก.	25.12	1,126.63	4.10	183.89	1,310.52	
11	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	1,485.12	กก.	22.90	34,009.25	3.30	4,900.90	38,910.14	
12	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	320.00	ตร.ม.	26.00	8,320.00	5.00	1,600.00	9,920.00	
	รวมยอดยกไป							253,789.70	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายกช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							253,789.70	
13	ลวดผูกเหล็ก คค. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	48.68	กก.	32.71	1,592.32	-	-	1,592.32	
14	แบบหล่อคอนกรีต	170.56	ตร.ม.	117.00	19,955.52	133.00	22,684.48	42,640.00	
15	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา	34.11	กก.	39.25	1,338.82	-	-	1,338.82	
16	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 75x45x3.2 มม.	45.00	ท่อน	1,255.52	56,498.40	-	-	56,498.40	33.00 กก./ท่อน
17	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 100x50x2.3 มม.	4.00	ท่อน	1,145.00	4,580.00	-	-	4,580.00	30.84 กก./ท่อน
18	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 50x50x2.0 มม.	23.00	ท่อน	485.05	11,156.15	-	-	11,156.15	19.98 กก./ท่อน
19	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 25x25x1.2 มม.	9.00	ท่อน	173.84	1,564.56	-	-	1,564.56	5.40 กก./ท่อน
20	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	13.00	ท่อน	940.66	12,228.58	-	-	12,228.58	33.00 กก./ท่อน
21	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	77.00	ท่อน	724.30	55,771.10	-	-	55,771.10	24.36 กก./ท่อน
22	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	15.00	ท่อน	527.11	7,906.65	-	-	7,906.65	21.00 กก./ท่อน
23	เหล็ก SAG ROD DB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	43.69	กก.	22.90	1,000.50	3.30	144.18	1,144.68	
24	ค้ำแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้างหลังคาทั่วไป)	2,636.91	กก.	-	-	10.00	26,369.10	26,369.10	รวมลาวตเชื่อม
25	ค้ำแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้าง TRUSS)	1,906.45	กก.	-	-	12.00	22,877.40	22,877.40	รวมลาวตเชื่อม
26	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด 0.20 x 0.20 x 6 มม. เจาษฎู	8.00	แผ่น	70.00	560.00	-	-	560.00	
27	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด 0.20 x 0.20 x 10 มม. เจาษฎู	8.00	แผ่น	100.00	800.00	-	-	800.00	
28	สลักสมอ (ANCHOR BOLTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ความยาว 0.35 เมตร	32.00	อัน	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	รวมยอดยกไป							502,097.46	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							502,097.46	
	งานสถาปัตยกรรม								
29	งานปักผังวางแนวอาคาร	1.00	งาน	-		2,400.00	2,400.00	2,400.00	
30	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	162.70	ตร.ม.	245.00	39,861.50	89.00	14,480.30	54,341.80	
31	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	7.00	ตร.ม.	460.00	3,220.00	167.00	1,169.00	4,389.00	
32	งานฉาบปูน โครงสร้าง (รวมงานจับเช็ชม)	30.50	ตร.ม.	63.00	1,921.50	100.00	3,050.00	4,971.50	
33	งานฉาบปูนผนังภายใน	146.03	ตร.ม.	58.00	8,469.74	82.00	11,974.46	20,444.20	
34	งานฉาบปูนผนังภายนอก	176.43	ตร.ม.	58.00	10,232.94	95.00	16,760.85	26,993.79	
35	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	151.85	เมตร	70.00	10,629.50	44.00	6,681.40	17,310.90	
36	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น	2.00	เมตร	115.00	230.00	62.00	124.00	354.00	
37	งานฉาบปูนกระเบื้องเคลือบเซรามิกขนาด 12" x 12" (ห้องน้ำ - ห้องส้วม)	144.00	ตร.ม.	315.00	45,360.00	158.00	22,752.00	68,112.00	รวมปูนทรายและ ซิเมนต์ขี้เถ้า
38	งานฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมันพร้อมผสมน้ำยากันซึม สูงประมาณ 1.325 เมตร (ปูนทรายหนา 3 ซม.)	15.90	ตร.ม.	83.00	1,319.70	87.00	1,383.30	2,703.00	ห้องน้ำ-ห้องส้วม
39	งานติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/อื่นๆ)	64.00	เมตร	100.00	6,400.00	60.00	3,840.00	10,240.00	
	รวมยอดยกไป							714,357.65	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาตา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							714,357.65	
	งานสถาปัตยกรรม								
40	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อ เรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ซีลาเน็กซ์) ห้องทำงาน	35.60	ตร.ม.	262.00	9,327.20	75.00	2,670.00	11,997.20	ธรรมดา
41	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. มีฉนวนใยหินพอยล์ พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ห้องน้ำ	5.60	ตร.ม.	329.00	1,842.40	75.00	420.00	2,262.40	ทนความร้อน
42	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (ทรงงับนหยา)	269.60	ตร.ม.	-	-	50.00	13,480.00	13,480.00	พร้อมอุปกรณ์
43	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หนา 5 มม.	550.00	แผ่น	50.94	28,017.00	-	-	28,017.00	
44	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 เมตร หนา 5 มม.	58.00	แผ่น	64.00	3,712.00	-	-	3,712.00	
45	ครอบสัน ไม้ตั้ง	29.00	แผ่น	38.01	1,102.29	-	-	1,102.29	
46	ครอบไม้ตั้งตะเข้	12.00	แผ่น	36.45	437.40	-	-	437.40	
47	ครอบไม้ตั้งปิดปลาย	4.00	แผ่น	46.42	185.68	-	-	185.68	
48	ไม้สังกะสีไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20x300x0.8 ซม.	270.00	เมตร	66.12	17,852.40	25.40	6,858.00	24,710.40	
49	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	27.00	เมตร	49.33	1,331.91	-	-	1,331.91	
50	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	60.00	เมตร	28.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
51	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ทับเชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	87.00	เมตร	-	-	73.00	6,351.00	6,351.00	พร้อมอุปกรณ์
	รวมยอดยกไป							809,624.93	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							809,624.93	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู-หน้าต่าง)								
52	ประตูบานสวิงตู้สูงมีน้ยมอบขาว+กระดกเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 1.70 x 2.05 เมตร พร้อมวงกบ , มือจับ สแตนเลสและอุปกรณ์ต่างๆครบชุด	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	รวมวัสดุ+ค่าแรง
53	ประตูบานเปิดเดี่ยวถูกทึบ UPVC ภายนอกขนาด 0.80 x 2.00 เมตร พร้อมวงกบ UPVC บานพับสแตนเลส ขนาด 4 x 3" (4 ตัว/บาน) , ลูกบิดสแตนเลส หัวกลมหรือ หัวจัน , กั้นชนแม่เหล็กทั้ง 2 ฝั่ง , ฝาครอบลูกบิดสแตนเลส พร้อมแม่กุญแจ	1.00	ชุด	3,709.00	3,709.00	520.00	520.00	4,229.00	
54	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC. สำเร็จรูปมีช่องระบายอากาศ ล่าง 1/4 ขนาด 0.70 x 2.00 เมตร เคลือบสี (บานพับแวนสแตนเลสขนาด 4 x 3" , ลูกบิดห้องน้ำ ชนิดหัวกลมหรือหัวจัน)	2.00	ชุด	1,234.00	2,468.00	450.00	900.00	3,368.00	
55	ประตูบานเปิดตู้สแตนเลสกล่องแบน ขนาด 2"x2" หนา 1.2 มม. ีลูกกรงสแตนเลสกล่อง ขนาด 3/8"x3/8" หนา 1 มม. วงกบสแตนเลสกล่อง ขนาด 2"x4"หนา 1.2 มม. บุทึบประตู 4 ตัว + กลอนประตู 2 ตัว	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมวัสดุ+ค่าแรง
	รวมยอดยกไป							836,221.93	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							836,221.93	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู่-หน้าต่าง)								
56	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ติดตู้มิลิเนียมสีขาวกระจกใส	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	840.00	2,520.00	10,920.00	
	ตัวรีจูป ขนาด 1.26 x 1.08 เมตร พร้อมอุปกรณ์								
57	หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนกระจกสีรีจูปอลูมิเนียมสีเทา	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	165.00	330.00	1,430.00	
	ขนาด 0.60 x 0.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์								
	งานสถาปัตยกรรม(ตู้ยกลิ้นท์)								
58	โถ้วมชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ำเคลื่อนย้าย ทรายคอตโต้	2.00	ชุด	3,364.95	6,729.90	450.00	900.00	7,629.90	
	รุ่น C 1401 พร้อมสายชักโครกเคลื่อนย้าย ขนาด 14 นิ้ว								
59	ที่ปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเคลื่อนย้าย ทราย	1.00	ชุด	1,075.94	1,075.94	450.00	450.00	1,525.94	
	คอตโต้รุ่น C 307 พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสแบบ								
	กระป๋องและวาล์วคอตแตนเลส								
60	อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลื่อนย้าย ทรายคอตโต้	2.00	ชุด	578.04	1,156.08	450.00	900.00	2,056.08	
	ได้รุ่น C 005 พร้อมสายน้ำคอตแตนเลสอีก ขนาด 14 นิ้ว								
	สะดืออ่างล้างหน้ากระป๋อง+ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสกระป๋อง+								
	ก๊อมน้ำคอตแตนเลสชนิดหมุน								
61	สายฉีดชำระสายโครเมียม	2.00	ชิ้น	299.00	598.00	70.00	140.00	738.00	
62	หัวงัดชำระชำระแบบมีปีคอตแตนเลส	2.00	ชิ้น	436.92	873.84	70.00	140.00	1,013.84	เจาะยึดสกรู
	รวมยอดยกไป							861,535.69	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							861,535.69	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
63	ราวแขวนผ้าเตตนเลสราวเดี่ยว ขนาด 60 ซม.	2.00	ชิ้น	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	เจาะยึดสกรู
64	กระเบื้องล้างน้ำรูปวงรี	2.00	ชิ้น	275.00	550.00	70.00	140.00	690.00	เจาะยึดสกรู
65	ราวจับกันลื่นขนาด 700x700 มม. (โถสี่เหลี่ยมรูปตัว P)	2.00	ชุด	1,570.00	3,140.00	105.00	210.00	3,350.00	แบบ 3 ขายึด 3 จุด
66	ราวจับกันลื่นขนาด 700x400 มม.(ยึดติดผนังรูปตัว L)	2.00	ชุด	1,490.00	2,980.00	105.00	210.00	3,190.00	แบบ 3 ขายึด 3 จุด
67	ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดบอกล้าง ขนาด 3/4 นิ้ว	2.00	อัน	98.00	196.00	25.00	50.00	246.00	
68	ตะแกรงคักผงสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว (รังผึ้ง)	2.00	อัน	20.00	40.00	-	-	40.00	
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
69	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	187.60	ตร.ม.	35.00	6,566.00	30.00	5,628.00	12,194.00	รวมค่าน้ำรั้งาน
70	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	179.00	ตร.ม.	43.00	7,697.00	34.00	6,086.00	13,783.00	รวมค่าน้ำรั้งาน
71	ทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้น 2 เทียว)	380.72	ตร.ม.	24.00	9,137.28	35.00	13,325.20	22,462.48	รวมค่าน้ำรั้งาน
	งานประปาและสุขาภิบาล								
72	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5 สีฟ้า	8.00	เมตร	920.56	7,364.48	160.00	1,280.00	8,644.48	ท่อน้ำไทย
73	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 สีฟ้า	12.00	เมตร	247.66	2,971.92	40.00	480.00	3,451.92	ท่อน้ำไทย
74	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5 สีฟ้า	13.00	เมตร	71.96	935.48	30.00	390.00	1,325.48	ท่อน้ำไทย
75	ก๊อกน้ำสามชนิดบอกล้าง ขนาด 3/4 นิ้ว	3.00	อัน	132.00	396.00	150.00	450.00	846.00	
76	ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ (คิด 40% ของท่อ)	1.00	งาน			635.04	635.04	635.04	
	รวมยอดยกไป							933,014.09	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ



(นายกิตติคุณ ศรีนาถ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							955,928.39	
	งานไฟฟ้า								
88	ตู้โหนดคอนซูเมอร์ชนิด 1 เฟส 2 สาย 50A 6 ช่อง และลูก เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A 2 ตัว/20 A 2 ตัว/32 A 2 ตัว	1.00	ชุด	1,954.00		500.00	500.00	2,454.00	อุปกรณ์ครบชุด
89	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2 X 2.5/1.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟที่kip เดินลอย	25.00	เมตร	26.10		16.00	400.00	1,052.50	ไทยยูเนียน
90	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 X 1.5 sq.mm. แรงดัน 300 โวลท์ สำหรับสวิทช์ ตีkip เดินลอย	56.00	เมตร	16.83		16.00	896.00	1,838.48	ไทยยูเนียน
91	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์ สำหรับสวิทช์ +เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	434.00	เมตร	12.10		7.00	3,038.00	8,289.40	ไทยยูเนียน
92	สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 1.5 sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์ สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	60.00	เมตร	8.56		5.00	300.00	813.60	ไทยยูเนียน
93	สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร THW-A 25 sq.mm.	50.00	เมตร	15.00		4.00	200.00	950.00	
94	ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหล็ก) 1/2"	22.00	เมตร	38.00		20.00	440.00	1,276.00	
	รวมยอดยกไป							972,602.37	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							972,602.37	
	งานไฟฟ้า								
95	งานอุปกรณ์ เปิดเตลิต 20%	1.00	งาน	167.00	167.00	-	-	167.00	เหมาจ่าย
96	แท่งกรวดหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	280.00	280.00	80.00	80.00	360.00	
97	ผงเชื่อมกรวดหุ้มทองแดง	1.00	ชุด	280.00	280.00	80.00	80.00	360.00	
98	หลอดฟลูออโรสเซน ขนาด 1 x 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ โคมโรงงานปิดสะท้อนแสง, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์	13.00	ชุด	360.00	4,680.00	115.00	1,495.00	6,175.00	
99	หลอดฟลูออโรสเซน ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมโคมโรง งานปิดดูมิเนี่ยมสะท้อนแสง, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์	6.00	ชุด	460.00	2,760.00	150.00	900.00	3,660.00	
100	หลอดฟลูออโรสเซน ขนาด 2 x 36 วัตต์ พร้อมโคมโรง งานปิดดูมิเนี่ยมสะท้อนแสง, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์ (พร้อมขาแขวนความยาว 1.20 เมตร)	2.00	ชุด	580.00	1,160.00	150.00	300.00	1,460.00	
101	หลอดฟลูออโรสเซนทรงกลม ขนาด 32 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์สตาร์ทเตอร์, โคมไฟเพดานศาลาป่ากลมขาว ขนาด 12 นิ้ว	2.00	ชุด	472.00	944.00	115.00	230.00	1,174.00	
102	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง + กล่อง+ หน้ากาก	12.00	ชุด	26.00	312.00	80.00	960.00	1,272.00	
	รวมยอดยกไป							987,230.37	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายกิตติคุณ ศรีนาคา)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							987,230.37	
	งานไฟฟ้า								
103	ได้รับดู สามขา แบบมีกราวด์สี่หม่ง+กล่อง+หน้ากาก	8.00	จุด	115.00	920.00	90.00	720.00	1,640.00	
104	ได้รับเดี่ยว สามขา มีกราวด์สี่หม่ง+กล่อง+หน้ากาก	6.00	จุด	90.00	540.00	90.00	540.00	1,080.00	
105	แร่ทรายสายไฟขนาด 3 ช่อง พร้อมลูกแร่	2.00	ชุด	96.00	192.00	28.00	56.00	248.00	
	รวมยอดยกไป							990,198.37	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)				หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	673,271.95		316,926.42	990,198.37				
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)			หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			ราคาหน่วยละ	ราคาหน่วยละ				
1	พัดลมโถงติดตั้งขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	998.00	-	6,986.00	-	6,986.00	Hatari

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในแผนผังสถานชุมชนบ้านกาดโป่ง-กาดใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พร้อมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประปาพื้นที่บริเวณแผนผังสถาน ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร

ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส