

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้านถึงบ้านเลขที่ ๓๙๙ บ้านเลขที่ ๓๘ บ้านเลขที่ ๓๖๐ และหน้าร้านขายของชำก่อนถึงสามแยกหน้าเรือนจำตำบลกล้วยแพะ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๙๑๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการวางท่อเมนประปา ระยะทางประมาณ ๑,๕๓๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๙๙,๔๓๑.๒๕ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์นรินทร์ เบ็ญอินตา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายพงศธร สุตาชู

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้านถึงบ้านเลขที่ 399 บ้านเลขที่ 38 บ้านเลขที่ 360 และหน้าร้านขายของข้างก่อนถึงสามแยกหน้าเรือนจำ ตำบลกล้วยแพะ หมู่ที่1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ โดยทำการวางท่อเมนประปา ระยะทางประมาณ 1,530 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบเลขที่ ข.12/2565, ม.09/2565

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 9 แผ่น

ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	689,377.83	1.3047	899,431.25	
2	กลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
				899,431.25	
				899,431.25	
(ตัวอักษร)		(แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นายดาว อินทียก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายพจนันท์ เบ็ญอินตา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ฉาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการและเลขานุการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้านถึงบ้านเลขที่ 399 บ้านเลขที่ 38 บ้านเลขที่ 360 และหน้าร้านขายของข้างก่อนถึงสามแยกหน้าเรือนจำ ตำบลกล้วยแพะ หมู่ที่1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ โดยทำการวางท่อเมนประปา ระยะทางประมาณ 1,530 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบเลขที่ ข.12/2565, ม.09/2565


ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)


ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	899,431.25	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	899,431.25	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	899,431.25	
(ตัวอักษร (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้านเลขที่ 399 บ้านเลขที่ 38 บ้านเลขที่ 360 และหน้าร้านขายของข้างทางจนถึงตามแยกหน้าเรือน้ำ ตำบลกล้วยแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		88,636.95		42,597.90	131,234.85	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน				11,970.00	11,970.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		466,972.98		79,200.00	546,172.98	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							689,377.85	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำ								
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์								
3.2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานต้นทุน				555,609.93		133,767.90	689,377.85	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญจินดา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาดำเนินการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายพงษ์ศธร สุตาขุ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


บัญชีราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประตูบ้านกล้วยหลวง ตั้งบ้านเลขที่ 38 บ้านเลขที่ 360 และหน้าร้านขายของข้างถนนแยกหน้าเรือนจำ ตำบลกล้วยแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1.1 งานชุดต้นทั่วไป 1.1.2 งานทรายรตน้ำอัดแน่น 1.1.3 งานคอนกรีต - งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ f'c 280 ksc.	216.00 135.00 25.65	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 280.37 1,980.00	- 37,849.95 50,787.00	99.00 99.00 306.00	21,384.00 13,365.00 7,848.90	21,384.00 51,214.95 58,635.90	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม			88,636.95	42,597.90		131,234.85		
1.2	งานสถาปัตยกรรม 1.2.1 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.) รื้อขนไป	171.00	ตร.ม.	-	-	70.00	11,970.00	11,970.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม						11,970.00	11,970.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 1.3.1 งานวางท่อเมนประปา PVC. - ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 3" - ท่อต่อตรง PVC Ø 3" - ท่อโค้ง PVC. Ø 3" - ท่อประสานทาง PVC. Ø 3" - งานติดตั้งท่อโผล่สำหรับติดตั้งตัวน้ำ - น้ยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม 1.3.2 งานท่อร้อยสายเมน GS - ท่อ GS BSM มอก.277/2532 Ø 6"	1,800.00 442.00 10.00 5.00 60.00 36.00 32.00	เมตร อื่น อื่น อื่น จุด กระเบื้อง เมตร	184.58 59.81 97.20 186.92 214.89 130.84 1,149.46	332,244.00 26,436.02 972.00 934.60 12,893.40 4,710.24 36,782.72	41.00 - - - 60.00 - -	73,800.00 - - - 3,600.00 - -	406,044.00 26,436.02 972.00 934.60 16,493.40 4,710.24 36,782.72	
	รวมยอดยกไป				414,972.98		77,400.00	492,372.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาดำเนินการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  (นายพงษ์ศร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

บัญชีราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปา ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้านถึงบ้านเลขที่ 399 บ้านเลขที่ 38 บ้านเลขที่ 360 และหน้าร้านขายของข้างทางแยกหน้าเรือนจำ ตำบลกล้วยแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
1.3.3	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ, ประตูน้ำ, แอร์วาล์ว, หัวดับเพลิง -มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด Ø 3" - ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดขนาด Ø 3" - แอร์วาล์วบอลเดี่ยวเหล็กหล่อ นอก ขนาด Ø 1" - หัวดับเพลิงขนาด 100mm. (ครบชุด) พร้อมแอร์วาล์ว 3/4"	1.00 1.00 3.00 1.00	อื่น อื่น ชุด งาน	16,800.00 5,800.00 4,500.00 15,900.00	414,972.98	600.00 600.00 200.00 -	600.00 600.00 600.00 -	492,372.98	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย				466,972.98			546,172.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายถาวร อิมหิยค)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายพงศนรินทร์ เบ็ญอินตา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธานายช่าง