

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี  
ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
/ ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒  
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 3,238,515.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- 7.3 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง		
แบบเลขที่	ช.119/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 858,909.75 บาท	858,909.75	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 585,427.82 บาท	585,427.82	
3	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 53,397.54 บาท	53,397.54	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,740,780.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง  
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่  
 ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง  
 ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 แบบเลขที่ ช.119/2566  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	3,238,515.11	
ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์ .....) )			

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง  
จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่

สถานที่ก่อสร้าง ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ ช.119/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

( ถาวร อินทียศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นิพนธ์ ปัญญา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( เสกสรรค์ จันอินตา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันอินตา

09 มีนาคม 2566 10:32:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตราฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตราฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ ช.119/2566  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพร้อม อุปกรณ์		รวม					1,740,780.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,740,780.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,740,780.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ จันอินตา

09 มีนาคม 2566 10:31:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพร้อม อุปกรณ์								
	1.1 เตาเผาศพลดมลพิษ	1.000	1	1,740,000.00		0.00	0.00	1,740,000.00	
	1.2 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15/45	1.000	1	780.00		0.00	0.00	780.00	
	รวมค่าเตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์	-	-	1,740,780.00	1,740,780.00	0.00	0.00	1,740,780.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ตำบล	พระบาท	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	ข.119/2566						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร						
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เตาเผาศพปลอดมลพิษชนิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมอุปกรณ์	1,740,780.00	0.00	1,740,780.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,740,780.00	

## แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพระบาท	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	ข.119/2566						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						



( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เสกสรรค์ จันอินตา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่	ช.119/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	658,319.73	1.3047	858,909.75	
รวมค่าก่อสร้าง				858,909.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,178.19 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 858,909.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	ช.119/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แบบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	858,909.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,178.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 858,909.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	ข.119/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	448,706.85	1.3047	585,427.82	
รวมค่าก่อสร้าง				585,427.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,708.55 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 585,427.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
แบบเลขที่	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ช.119/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	585,427.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,708.55 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 585,427.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ข.119/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	40,927.07	1.3047	53,397.54	
รวมค่าก่อสร้าง				53,397.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,397.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
แบบเลขที่	ช.119/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	53,397.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

53,397.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่	ช.119/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		




( นิพนธ์ ปัญญา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( อวาร อินทียศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เสกสรรค จันอินตา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อําเภอเมือง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง แบบเลขที่ ช.119/2566  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					198,028.58	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					177,075.78	
3	งานไม้แบบ		รวม					200,121.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 658,319.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ จันอินตา

09 มีนาคม 2566 10:31:23



กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตราฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตราฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่  
 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ช.119/2566

๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					83,093.45	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								658,319.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 658,319.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ จันอินตา

09 มีนาคม 2566 10:31:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	61.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	6,039.00	6,039.00	
	- งานทรายหยาบกันหลุมและปรับระดับ	38.140	ลบ.ม.	280.37	10,693.31	91.00	3,470.74	14,164.05	
	- งานคอนกรีตหยาบกันหลุม	1.470	ลบ.ม.	1,738.32	2,555.33	306.00	449.82	3,005.15	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	72.640	ลบ.ม.	1,850.47	134,418.14	391.00	28,402.24	162,820.38	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,869.16	147,666.78	12,887.00	50,361.80	198,028.58	
2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 mm. (น้ำหนัก 2.22 กก/เส้น)	.678	ตัน	27,290.00	18,502.62	4,100.00	2,779.80	21,282.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 mm. (น้ำหนัก 4.99 กก/เส้น)	.791	ตัน	26,111.12	20,653.89	4,100.00	3,243.10	23,897.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 mm (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	2.061	ตัน	18,849.13	38,848.05	3,300.00	6,801.30	45,649.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 mm (น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น)	3.246	ตัน	18,712.93	60,742.17	3,300.00	10,711.80	71,453.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	203.000	กก.	42.99	8,726.97	0.00	0.00	8,726.97	
	- เหล็ก Wire Mesh 4 mm.@0.20 m.#	144.430	ตร.ม.	37.00	5,343.91	5.00	722.15	6,066.06	
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	91,043.17	152,817.61	14,805.00	24,258.15	177,075.78	
	งานไม้แบบ								
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%) ของไม้แบบทั้งหมด	343.450	ตร.ม.	401.87	138,022.25	0.00	0.00	138,022.25	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	429.320	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	57,099.56	57,099.56	
	- ตะปุดอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	107.000	กก.	46.73	5,000.11	0.00	0.00	5,000.11	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	448.60	143,022.36	133.00	57,099.56	200,121.92	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- แปะเหล็กสำเร็จรูปสำหรับหลังคาโอยราหนา 50 มม.	165.000	ท่อน	132.00	21,780.00	0.00	0.00	21,780.00	
	- เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Channel ) 150x50x20x3.2 mm.	202.800	กก.	29.80	6,043.44	10.00	2,028.00	8,071.44	
	- เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Channel ) 100x50x20x3.2 mm.	1,135.470	กก.	26.70	30,317.04	10.00	11,354.70	41,671.75	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป (ยึดด้วยตะปูเกลียว)	181.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,525.00	4,525.00	
	- งานหาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	105.880	ตร.ม.	31.54	3,339.45	35.00	3,705.80	7,045.26	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-	-	220.04	61,479.93	80.00	21,613.50	83,093.45	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								658,319.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					448,706.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								448,706.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 448,706.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ จันอินตา

09 มีนาคม 2566 10:31:23

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	127.790	ตร.ม.	162.94	20,822.10	89.00	11,373.31	32,195.41	
	- งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	34.730	ตร.ม.	336.63	11,691.15	167.00	5,799.91	17,491.07	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเซียม)	155.120	ตร.ม.	70.08	10,870.80	100.00	15,512.00	26,382.81	
	- งานฉาบปูนผนังภายใน	60.880	ตร.ม.	63.08	3,840.31	82.00	4,992.16	8,832.47	
	- งานฉาบปูนผนังภายนอก	134.250	ตร.ม.	63.08	8,468.49	95.00	12,753.75	21,222.24	
	- งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	208.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	6,240.00	6,240.00	
	- งานขัดมันเรียบ (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	49.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,960.00	1,960.00	
	- งานพื้นคอนกรีตผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)	34.000	ตร.ม.	197.32	6,708.88	99.00	3,366.00	10,074.88	
	- งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดมีรูระบายอากาศ พร้อมฉาบรอยต่อโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	25.000	ตร.ม.	293.10	7,327.50	75.00	1,875.00	9,202.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.พร้อมฉาบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	49.000	ตร.ม.	293.10	14,361.90	75.00	3,675.00	18,036.90	
	- ค่าติดตั้งกระเบื้องไอยรา	181.300	ตร.ม.	0.00	0.00	85.00	15,410.50	15,410.50	
	- กระเบื้องไอยรา รุ่นคลาสสิค ขนาด 13 นิ้ว	1,141.000	แผ่น	60.00	68,460.00	0.00	0.00	68,460.00	
	- กระเบื้องไอยรา รุ่นคลาสสิค ขนาด 13 นิ้ว (แผ่นเริ่ม)	82.000	แผ่น	60.00	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	
	- ครอบสันหลังคาคอนกรีต	12.000	เมตร	200.00	2,400.00	80.00	960.00	3,360.00	
	- ครอบสันตะเข้คอนกรีต	8.400	เมตร	200.00	1,680.00	80.00	672.00	2,352.00	
	- ปีกตอมบนคอนกรีต	30.320	เมตร	200.00	6,064.00	80.00	2,425.60	8,489.60	
	- ปีกด้านข้างคอนกรีต	21.320	เมตร	200.00	4,264.00	80.00	1,705.60	5,969.60	
	- ปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 3/4" / 6"	12.000	เมตร	50.25	603.00	45.00	540.00	1,143.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานประตุมันระบบสปริงมือดึงมีช่องลมด้านบนขนาด 2.60x3.00 ม.	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
-	ชุดหน้าต่างบานเปิดไม้เนื้อแข็งลูกฟักทึบ ขนาด 0.60x1.10 ม./บาน	5.000	ชุด	2,400.00	12,000.00	105.00	525.00	12,525.00	
-	เหล็กตัดหน้าต่างขนาด 1.10x1.20 ม.	5.000	ชุด	1,850.00	9,250.00	100.00	500.00	9,750.00	
-	ฐานบัวคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	32.100	เมตร	1,100.00	35,310.00	100.00	3,210.00	38,520.00	
-	คิ้วบัวสำเร็จรูปคานหลังคา พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	41.200	เมตร	260.00	10,712.00	60.00	2,472.00	13,184.00	
-	บันลมหอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,500.00	3,000.00	12,000.00	
-	คิ้วบัวสำเร็จรูปขอบหน้าต่าง พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	5.000	ชุด	260.00	1,300.00	60.00	300.00	1,600.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คันทวยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	12.000	ชุด	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00	
	- ปูนปั้นเทพพนมพร้อมตัวอักษร ติดตั้งพร้อมทำสี	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ลูกกรงเซรามิกขนาดความสูง 55 - 60 ซม.	20.000	ชุด	150.00	3,000.00	100.00	2,000.00	5,000.00	
	- หัวเสาเซรามิกทรงหัวขุนหรือหัวบัวขนาด 6"	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	123.660	ตร.ม.	45.14	5,582.01	30.00	3,709.80	9,291.81	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	425.740	ตร.ม.	45.14	19,217.90	34.00	14,475.16	33,693.06	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	30,859.86	321,154.04	5,491.00	127,552.79	448,706.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								448,706.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พระบาท	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					40,927.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								40,927.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 40,927.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ จันอินตา

09 มีนาคม 2566 10:31:24

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แท่งกราวด์ทำการเหล็กรูปทรงแทงขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร	1.000	ชุด	795.00	795.00	80.00	80.00	875.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 25	1.000	ชุด	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	
	- Consumer unit 1p 2ph 4 ช่อง	1.000	อัน	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- เมนเบรกเกอร์ชนิด 2Pole IC 10 kA, 240 VAC 50 Amp	1.000	ตัว	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 20Amp	2.000	ตัว	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 16Amp	2.000	ตัว	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- Spool Rack (แร็คช่องไฟฟ้า) แบบ 3 ช่องอาบสังกะสี ลูกถ้วยเซรามิค สกรูยึดอาบสังกะสี+แหวนสี่เหลี่ยม งานสายไฟฟ้า	4.000	ชุด	270.00	1,080.00	50.00	200.00	1,280.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 25sq.mm.	200.000	เมตร	11.65	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 1.5 sq.mm.	78.000	เมตร	6.78	528.84	5.00	390.00	918.84	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 2.5 sq.mm.	69.000	เมตร	10.09	696.21	7.00	483.00	1,179.21	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 4 sq.mm.	12.000	เมตร	14.18	170.16	10.00	120.00	290.16	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 50 sq.mm.	25.000	เมตร	99.00	2,475.00	25.00	625.00	3,100.00	
	- เสายไฟฟ้า	3.000	ตัน	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	งานต่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2"	36.000	เมตร	28.00	1,008.00	22.00	792.00	1,800.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 3/4"	12.000	เมตร	43.00	516.00	24.00	288.00	804.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	สวิทซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า								
	- สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	3.000	ตัว	31.78	95.34	0.00	0.00	95.34	
	แบบฝังในผนังตราเนชั่นแนล								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบบมีกราวด์ 16A 250V	4.000	ตัว	37.38	149.52	90.00	360.00	509.52	
	- หน้ากากขนาด 2x4	5.000	ตัว	15.00	75.00	0.00	0.00	75.00	
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x36 watt	3.000	ชุด	668.00	2,004.00	150.00	450.00	2,454.00	
	- หลอดไฟฟ้า LED T8 22W	6.000	หลอด	179.00	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00	
	งานชุดล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้าแบบปลายเกลียว 3/4" ยาว 50 ซม.	1.000	ตัว	875.00	875.00	0.00	0.00	875.00	
	- ฐานล่อฟ้าแบบกลม 3/4"	1.000	ตัว	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ล่อฟ้า 3 แฉก 3/4"	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- แท่งกราวด์ทำจากเหล็กอาบทองแดงขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร	3.000	ชุด	795.00	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 3 ทาง เบอร์ 25	1.000	ชุด	335.00	335.00	0.00	0.00	335.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 2 ทาง เบอร์ 25	2.000	ชุด	335.00	670.00	0.00	0.00	670.00	
	- เบ็ดเตล็ดสายไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,669.86	35,639.07	1,963.00	5,288.00	40,927.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								40,927.07	