

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๙,๘๖๕.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๗.๔ นายพงศธร สุตาชู

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างถึงเชื่อมเปลี่ยนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.56/2567, ม.09/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มี จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง/หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------|
| 1 | - กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | 50,421.05 | |
| 2 | - กลุ่มงานที่ 1 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | 78,875.25 | |
| 3 | - กลุ่มงานที่ 1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 23,813.04 | |
| 4 | - กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | 336,755.70 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 489,865.04 | |
| | ราคากลาง | 489,865.04 | |
| | ราคากลางตัวอักษร | (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทสี่สตางค์) | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายพงศธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปาแบบทอถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างถึงชุมชนเขตเทศบาลความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567
 หมายเลขที่ ช.56/2567, ม.09/2567
 หมายเหตุ : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | | | |
| กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | 27,826.92 | | 10,685.95 | 38,512.87 | |
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | - | | - | - | |
| 1.3 | งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | | รวม | | 55,546.91 | | 4,700.00 | 60,246.91 | |
| 1.4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | รวม | | 17,239.00 | | 950.00 | 18,189.00 | |
| 1.5 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | รวม | | - | | - | - | |
| 1.6 | งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน | | รวม | | - | | - | - | |
| 1.7 | งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) | | รวม | | - | | - | - | |
| | รวมกลุ่มงานที่ 1 | | | | 100,612.83 | | 16,335.95 | 116,948.78 | |
| กลุ่มงานที่ 2 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานติดตั้งถังตั้งหรือตั้งทำ | | รวม | | 314,724.95 | | - | 314,724.95 | |
| 2.2 | งานตกแต่งภายในอาคาร | | รวม | | - | | - | - | |
| | รวมกลุ่มงานที่ 2 | | | | 314,724.95 | | - | 314,724.95 | |
| กลุ่มงานที่ 3 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| 3.1 | งานภูมิทัศน์ | | รวม | | - | | - | - | |
| 3.2 | งานจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ | | รวม | | - | | - | - | |
| | รวมกลุ่มงานที่ 3 | | | | - | | - | - | |
| รวมค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | 415,337.78 | | 16,335.95 | 431,673.73 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างเชิงแบบขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.56/2567, น.09/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ส่วนที่ 1 ต่างต้นทุน | | | | | | | | |
| | กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ กลุ่มงานที่ 1 | | | | | | | | |
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | 26.34 | ลบ.ม. | - | - | 168.00 | 4,425.12 | 4,425.12 | |
| | 1.1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน | 18.33 | ตร.ม. | 401.87 | 7,366.28 | 133.00 | 2,437.89 | 9,804.17 | |
| | 1.1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต | 4.58 | กก. | 44.86 | 205.46 | - | - | 205.46 | |
| | - ตะปู | | | | | | | | |
| | 1.1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 21.95 | กก. | 23.21 | 509.46 | 4.40 | 96.58 | 606.04 | |
| | - เหล็ก RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น) | | | | | | | | |
| | - เหล็ก RB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น) | 212.76 | กก. | 24.06 | 5,119.01 | 3.60 | 765.94 | 5,884.94 | |
| | - เหล็ก RB 15 มม. (น้ำหนัก 13.87 กก./เส้น) | 233.01 | กก. | 22.97 | 5,352.24 | 3.60 | 838.84 | 6,191.08 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 14.85 | กก. | 35.51 | 527.32 | - | - | 527.32 | |
| | 1.1.4 งานทรายรัดน้ำอัดแน่น | 3.79 | ลบ.ม. | 280.37 | 1,062.60 | 112.00 | 424.48 | 1,487.08 | |
| | 1.1.5 งานคอนกรีต | 1.22 | ลบ.ม. | 1,738.32 | 2,120.75 | 426.00 | 519.72 | 2,640.47 | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ 180 KSC Cube | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC Cube | 2.81 | ลบ.ม. | 1,980.00 | 5,563.80 | 419.00 | 1,177.39 | 6,741.19 | |
| | รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | 27,826.92 | | 10,685.95 | 38,512.87 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตึกเป็นน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างถึงแผนภูมิขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คำนำมาราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567
 หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|--|-------|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | | | |
| กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยรายการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| งานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | | | | | | | | | |
| 1.3 | 1.3.1 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถังผสม | | | | | | | | |
| | - นอตสกรูยึดท่อถังพร้อมแหวนขนาด 25 มม. ยาว 1.10 ม. | 12.00 | ชุด | 263.00 | 3,156.00 | - | - | 3,156.00 | |
| | - เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 752.00 | 752.00 | 400.00 | 400.00 | 1,152.00 | |
| | - ประตูน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว | 2.00 | ชุด | 2,450.00 | 4,900.00 | 600.00 | 1,200.00 | 6,100.00 | |
| | - สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Honeywell) | 1.00 | ชุด | 2,900.00 | 2,900.00 | - | - | 2,900.00 | |
| | - Pressure gauge เกจวัดแรงดัน หน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 180.00 | 180.00 | - | - | 180.00 | |
| | - ท่อ พีวีซี แข็งท่อประปาชนิดปลายธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5 | 30.00 | เมตร | 74.76 | 2,242.80 | - | - | 2,242.80 | |
| | - ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | 6.00 | อัน | 24.30 | 145.80 | - | - | 145.80 | |
| | - ข้อต่อ 90 เหล็กออบสังกะสี 3 นิ้ว มอก. | 4.00 | ตัว | 240.00 | 960.00 | - | - | 960.00 | |
| | - ข้อต่อ 90 เหล็กออบสังกะสี 2 นิ้ว มอก. | 5.00 | ตัว | 141.00 | 705.00 | - | - | 705.00 | |
| | - ข้อต่อ 90 เหล็กออบสังกะสี 1/2 นิ้ว มอก. | 3.00 | ตัว | 13.08 | 39.24 | - | - | 39.24 | |
| รวมยอดยกไป | | | | | 15,980.84 | | 1,600.00 | 17,580.84 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงเชิงเบญจนาศควาญไม่ต่ำกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ ข.56/2567, น.09/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|---|-------|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยรายการก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ รวมยอดยกมา | | | | | | | | | |
| | - สามทาง เหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 297.00 | 297.00 | - | - | 297.00 | |
| | - สามทาง เหล็กอาบสังกะสี 1/2 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 27.00 | 27.00 | - | - | 27.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 160.00 | 160.00 | 100.00 | 100.00 | 260.00 | |
| | - นippleเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 185.00 | 370.00 | - | - | 370.00 | |
| | - ยูนิชนเหล็กปราคาขนาด 3 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 595.00 | 595.00 | - | - | 595.00 | |
| | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ 2 นิ้ว | 1.00 | ท่อน | 762.93 | 762.93 | - | - | 762.93 | |
| | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ 3 นิ้ว | 1.00 | ท่อน | 1,424.61 | 1,424.61 | - | - | 1,424.61 | |
| | รวมงานข้อ 1.3.1 | | | | 19,617.38 | | 1,700.00 | 21,317.38 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงกับขึ้นระบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างถึงชุมชนบริเวณขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขตกลางคันคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หมายเลขของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขตกลางคันคร
 คำว่าราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567
 หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--|---|-------|------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน | | | | | | | | | |
| กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยการก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| 1.3.2 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์กรองน้ำ | | | | | | | | | |
| | - บอลล์วาล์วทองเหลือง 3 นิ้ว | 5 | ตัว | 2,440.00 | 12,200.00 | 600.00 | 3,000.00 | 15,200.00 | |
| | - หนีบเปิดเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว | 11 | ตัว | 185.00 | 2,035.00 | - | - | 2,035.00 | |
| | - ข้อต่อเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว | 4 | ตัว | 240.00 | 960.00 | - | - | 960.00 | |
| | - สวมทางเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว | 4 | ตัว | 297.00 | 1,188.00 | - | - | 1,188.00 | |
| | - ยูนิยมนเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว | 3 | ตัว | 595.00 | 1,785.00 | - | - | 1,785.00 | |
| | - ท่อเหล็กตีอบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๒ 3 นิ้ว | 1.00 | ท่อน | 1,424.61 | 1,424.61 | - | - | 1,424.61 | |
| | - สารกรองน้ำแอกติเวทคาร์บอน (25กก./ถุง) | 3 | กระสอบ | 2,750.00 | 8,250.00 | - | - | 8,250.00 | |
| | - สารกรองน้ำแมงกานีส (35กก./ถุง) | 3 | กระสอบ | 1,050.00 | 3,150.00 | - | - | 3,150.00 | |
| | - ฟิล์มกรองและทรายกรอง (30กก./ถุง) | 50 | กระสอบ | 85.00 | 4,250.00 | - | - | 4,250.00 | |
| | - ท่อ PVC ยาว 4ม. ชั้น 13.5 ปลายธรรมดาคว ๑ 3 นิ้ว | 1 | ท่อน | 686.92 | 686.92 | - | - | 686.92 | |
| | รวมงานข้อ 1.3.2 | | | | 35,929.53 | | 3,000.00 | 38,929.53 | |
| | รวมงานระบบสุขาภิบาล ตำบลปลิง และป้องกันอัตรัดภัย | | รวม | | 55,546.91 | | 4,700.00 | 60,246.91 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างถึงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลาทัศน์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชลาทัศน์นคร
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567
 หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-------|--------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยการก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | | | | | | | | |
| 1.4.1 งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | | |
| | - แผงกราวด์ทำจากเหล็กกล้าขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร | 1.00 | ชุด | 795.00 | 795.00 | 230.00 | 230.00 | 1,025.00 | |
| | - ล้อฟ้าสามแฉก พร้อมเสาหล่อฟ้าลายเกลียว 1.0 เมตร | 1.00 | ชุด | 655.00 | 655.00 | - | - | 655.00 | |
| | - สายทองแดงเบอร์ 50 Sq.mm. | 18.00 | ม. | 189.00 | 3,402.00 | - | - | 3,402.00 | |
| | - ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 50 | 1.00 | ชุด | 280.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| | - ตู้โหลดเซนเซอร์ขนาด 3เฟส 4สาย พร้อมเมน 50A 12 ช่อง | 1.00 | ตู้ | 6,429.00 | 6,429.00 | 500.00 | 500.00 | 6,929.00 | |
| | - ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3Pole 20A | 2.00 | ตัว | 620.00 | 1,240.00 | - | - | 1,240.00 | |
| | - ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1Pole 20A | 6.00 | ตัว | 85.00 | 510.00 | - | - | 510.00 | |
| | - สายไฟฟ้า THW-A 25 มอก. | 80.00 | เมตร | 15.90 | 1,272.00 | - | - | 1,272.00 | |
| | - ทรัสไฟฟ้า 7 ช่องพร้อมลูกถ้วยเซรามิค | 2.00 | ชุด | 228.00 | 456.00 | - | - | 456.00 | |
| | - อุปกรณ์ยกกราวด์ทดสอบกซ์ Ground Test Box | 1.00 | อัน | 2,200.00 | 2,200.00 | 220.00 | 220.00 | 2,420.00 | |
| รวมงานข้อ 1.3.1 | | | | | 17,239.00 | | 950.00 | 18,189.00 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 กลุ่มงานการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างถึงชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ย่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 17 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คำณวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม 2567
 หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|-------|---------|--------------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ส่วนที่ 1 ต่างกันต้นท่อน | | | | | | | | | |
| กลุ่มงานที่ 1 ประกอบด้วยการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| กลุ่มงานที่ 2 ประกอบด้วยการงานก่อสร้างต่างๆ ในส่วนของ | | | | | | | | | |
| งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่งทำ | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 1 | ถึง | 230,000.00 | 230,000.00 | - | - | 230,000.00 | |
| | 2.1.1 ท่อถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยขนาดความจุ | | ถึง | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |
| | ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร รวมค่าแรงงานติดตั้ง | 1 | เครื่อง | 14,810.00 | 14,810.00 | - | - | 14,810.00 | |
| | 2.1.2 ถังบำบัดถังกรองน้ำแบบถังเหล็กรูปทรงกระบอก | 1 | เครื่อง | 23,000.00 | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 | |
| | 2.1.3 งานติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 2HP 3PH | 1 | เครื่อง | 700.00 | 700.00 | - | - | 700.00 | |
| | 2.1.4 งานติดตั้งปั๊มบาดาล 2HP 3PH | 1 | จุด | 11,214.95 | 11,214.95 | - | - | 11,214.95 | |
| | 2.1.5 มิเตอร์ไฟฟ้า 3เฟส 4สาย 15(45)A | 1 | | | | | | | |
| | 2.1.6 ค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 1 | | | | | | | |
| | รวมงานข้อ 1 | | รวม | | 314,724.95 | | | 314,724.95 | |
| | รวมครุภัณฑ์จัดจ้างหรือส่งทำ | | | | 314,724.95 | | | 314,724.95 | |

