

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อบัก ความยาวรวมประมาณ ๑๕๓.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๔๘๑,๕๓๖.๘๔ (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบลีสตวงค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวัลลภ ทิมเมือง | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย 8 หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมประมาณ 153.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
ก	ประเภทงานทาง									
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 งานขุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	198.00	61.29	12,135.42	1.3642	83.61	16,555.14		
2	งานผิวทาง									
	2.1 ทินผิวอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	61.00	335.20	20,447.20	1.3642	457.28	27,894.07		
	2.2 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	152.57	430.49	65,679.86	1.3642	587.27	89,600.47		
	2.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	334.60	2.53	846.54	1.3642	3.45	1,154.85		
3	งานระบบระบายน้ำ									
	3.1 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม.	เมตร	138.00	881.81	121,689.78	1.3642	1,202.97	166,009.20		
4	งานบ่อพัก คลส.									
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10	บ่อ	13	9,006.00	117,078.00	1.3642	12,285.99	159,717.81		
	พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก									
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	28	539.44	15,104.32	1.3642	735.90	20,605.31		
	รวมค่างานทาง				352,981.12			481,536.84		
	(ตัวอักษร)	(ใส่แผนแปลนหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์)						TOTAL	481,536.84	


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 352,981.12

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ


(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายวิมลทิม ทิมเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ