

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกุ่ม ตำบล บริเวณตรงข้าม บ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔ , ๔๒/๑ และ ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๐๐ ตารางเมตร และทำการวางท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาวประมาณ ๑๐๖.๐๐ เมตร และงานเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดความกว้าง ๑.๐๐-๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๔๘๕,๔๐๘.๔๑ (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล | กรรมการและเลขานุการ |

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภทงาน งานทาง

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ต้าย บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔ , ๔๒/๑ และ ๕๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๐๐ ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาวประมาณ ๑๐๖.๐๐ เมตร และงานเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดความกว้าง ๑.๐๐ ๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตรและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านทุ่งกู่ต้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๕,๘๑๙.๑๐	๑.๓๖๔๒	๔๘๕,๔๐๘.๔๑	
สรุป				๔๘๕,๔๐๘.๔๑	
ราคากลาง				๔๘๕,๔๐๘.๔๑	
สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๑๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกุ๊ดต้าย บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๐๐ ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาวประมาณ ๑๐๖.๐๐ เมตร และงานเทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดความกว้าง สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านทุ่งกุ๊ดต้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานรองพื้นทางเดิมปรับแต่งและบดอัด	ตร.ม.	๓๘๒.๐๐	๑๑.๔๔	๔,๓๗๐.๐๘	๑.๓๖๔๒	๑๕.๖๑	๕,๙๖๑.๖๖
๒	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๕๕๔.๐๐	๓๗๙.๐๘	๒๑๐,๐๐๘.๔๗	๑.๓๖๔๒	๕๑๗.๑๔	๒๘๖,๔๙๓.๕๖
๓	งานลูกรังปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๐,๔๒๐	๒๓๒.๓๘	๒,๔๒๒.๔๑	๑.๓๖๔๒	๓๓๗.๐๓	๓,๓๐๓.๒๙
๔	งานติดตั้งรางจรดด้วยสี่เหลี่ยมพลาสติก	ตร.ม.	๓๗.๘๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๐,๙๖๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๔,๙๕๕.๓๖
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๒๗.๗๐	๔๙๔.๒๑	๑๓,๖๘๙.๖๒	๑.๓๖๔๒	๖๗๔.๒๐	๑๘,๖๗๕.๓๘
๖	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction joint	เมตร	๒๗.๕๐	๑๖๕.๒๑	๔,๕๔๓.๒๐	๑.๓๖๔๒	๒๒๕.๓๘	๖,๑๓๗.๘๔
๗	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	๑๑.๐๐	๒๒๓.๙๐	๒,๔๖๒.๘๖	๑.๓๖๔๒	๓๐๕.๔๔	๓,๓๕๙.๘๔
๘	งานวางท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๐.๕๐ เมตร	เมตร	๑๐๐.๐๐	๕๔๕.๐๐	๕๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๔๓.๔๙	๗๔,๓๔๘.๙๐
๙	บ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๓๐ x ๔๐ ซม.	บ่อ	๘.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๔๑.๐๕	๒,๗๒๘.๔๐
๑๐	งานเสริมชั้นพื้นทางบดอัดแน่น (หินคลุก)	ลบ.ม.	๘๕.๐๐	๕๙๘.๓๗	๕๐,๘๖๑.๔๕	๑.๓๖๔๒	๘๑๖.๓๐	๖๙,๓๘๕.๑๙

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

๔๘๕,๔๐๘.๔๑

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

๔๘๕,๔๐๘.๔๑

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= ๓๕๕,๘๑๙.๑๐

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๖๔๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๑๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ