

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	
ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๕๐,๐๐๐.๐๐ (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	
โดยทำการวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๐ ท่อน ๑ แถว และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
๕. วันที่กำหนดราคากลาง	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน	๘๓๐,๑๙๗.๒๒ (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
แบบสรุปรประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๗.๑ นายถาวร อินทยศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา	กรรมการ
๗.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา	กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50x1.50x1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน 1 แฉก และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ 11 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ราคากลางวันที่ กุมภาพันธ์ 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง 1.3 งานหินคลุก(หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	28.00	530.12	14,843.36	1.2799	678.50	18,998.02
2	งานผิวทางและไหล่ทาง 2.1 งานผิวทาง 2.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม 2.3 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ความหนา 15.00 ซม. 2.1.8(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	16.00	72.94	1,167.04	1.2799	93.36	1,493.69
		ตร.ม.	16.00	387.00	6,192.00	1.2799	495.32	7,925.14
3	งานระบบระบายน้ำ 5.1 งานท่อลอดเหลี่ยมชนิดหล่อสำเร็จ ขนาด 1.50 x 1.50 ม. จำนวน 1 ช่อง (มอก.1165-2559) 5.2 งาน CAST-IN-SITU BOX 1.00 m. (MIN) 5.3 งานกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม คสล. 5.4 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø 1.00 ม.) 5.5 งานหินถมฝุ่น	ม.	50.00	11,440.00	572,000.00	1.2799	14,642.06	732,102.80
		EACH	2.00	11,040.00	22,080.00	1.2799	14,130.10	28,260.19
		EACH	2.00	14,010.00	28,020.00	1.2799	17,931.40	35,862.80
		ม.	5.00	136.29	681.45	1.2799	174.44	872.19
		ลบ.ม.	8.00	457.30	3,658.40	1.2799	585.30	4,682.39
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง				648,642.25			830,197.22
							TOTAL	830,197.22

ผลรวมคำนวณต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	648,642.25
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน