

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี
ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. /โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี
.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.ค. 2567 เป็นเงิน 3,199,814.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 ศุภากร คันธรักษา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านข้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านข้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		5		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท			
ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 861,147.02 บาท	861,147.02	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 593,553.74 บาท	593,553.74	
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 48,033.53 บาท	48,033.53	
4	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1.000 หลังละ 1,695,980.00 บาท	1,695,980.00	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,100.00	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์)	
		3,199,814.29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง							
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่							



(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ศุภากร คันธรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	660,085.10	1.3046	861,147.02	
รวมค่าก่อสร้าง				861,147.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,900.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,147.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				861,147.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,900.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,147.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	454,969.91	1.3046	593,553.74	
รวมค่าก่อสร้าง				593,553.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,513.33 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 593,553.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				593,553.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,513.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 593,553.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	36,818.59	1.3046	48,033.53	
รวมค่าก่อสร้าง				48,033.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 608.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,033.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				48,033.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 608.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,033.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง
	ตำบล	ปงแสนทอง	อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	1,300,000.00	1.3046	1,695,980.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,695,980.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,468.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,695,980.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,695,980.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 79.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,468.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,695,980.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (นิพนธ์ ปัญญา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ถาวร อินทียศ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ศุภากร คันธรักษา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45	1,100.00	0.00	1,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,100.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				


 (นิพนธ์ บัญญา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ถาวร อินทียศ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ศุภากร คันธรักษา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังศาลา
จังหวัด	ลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45		รวม					1,100.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร คันธรักษา

08 กรกฎาคม 2567 15:38:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45								
	1.1 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15/45	1.000	ชุด	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00	
	รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/45	-	-	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี			
ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					660,085.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								660,085.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 660,085.10

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร คันธรักษา

08 กรกฎาคม 2567 15:37:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	61.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,662.00	8,662.00	
	- งานทรายหยาบกันหลุมและปรับระดับ	1.460	ลบ.ม.	280.37	409.34	104.00	151.84	561.18	
	- คอนกรีตหยาบกันหลุม	1.460	ลบ.ม.	1,738.32	2,537.94	426.00	621.96	3,159.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	77.700	ลบ.ม.	1,850.47	143,781.51	532.00	41,336.40	185,117.91	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	.678	ตัน	22,468.52	15,233.65	4,400.00	2,983.20	18,216.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	.791	ตัน	21,480.73	16,991.25	4,400.00	3,480.40	20,471.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.(น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	2.061	ตัน	17,994.95	37,087.59	3,600.00	7,419.60	44,507.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย DB 16 มม.(น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น)	3.246	ตัน	17,171.33	55,738.13	3,600.00	11,685.60	67,423.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	203.000	กก.	35.51	7,208.53	0.00	0.00	7,208.53	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mash 4 mm.@0.20 m. งานแบบหล่อคอนกรีต	269.000	ตร.ม.	33.00	8,877.00	5.00	1,345.00	10,222.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%) ของไม้แบบทั้งหมด	343.450	ตร.ม.	382.24	131,280.32	0.00	0.00	131,280.32	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	429.320	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	59,675.48	59,675.48	
	- ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว งานโครงหลังคา	107.000	กก.	41.59	4,450.13	0.00	0.00	4,450.13	
	- แปเหล็กสำเร็จรูปสำหรับหลังคาคอนกรีต หนา 0.55 มม.	153.000	ท่อน	187.00	28,611.00	0.00	0.00	28,611.00	
	- เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Chanel) 150x50x20x3.2 mm.	202.800	กก.	24.24	4,915.87	10.00	2,028.00	6,943.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กรูปตัวซี (C Light Lip Chanel) 100x50x20x3.2 mm.	1,135.470	กก.	24.24	27,523.79	10.00	11,354.70	38,878.49	
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป (ยึดด้วยตะปูเกลียว)	181.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,525.00	4,525.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	105.800	ตร.ม.	42.22	4,466.87	35.00	3,703.00	8,169.87	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	83,754.73	489,112.92	29,428.00	170,972.18	660,085.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								660,085.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง
	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี
	อำเภอ	เมืองลำปาง
	จังหวัด	ลำปาง
	ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					454,969.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								454,969.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 454,969.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร คันธรักษา

08 กรกฎาคม 2567 15:38:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	127.790	ตร.ม.	175.98	22,488.48	94.00	12,012.26	34,500.74	
	- งานก่ออิฐฉาบผิวเต็มแผ่น	34.700	ตร.ม.	362.95	12,594.36	176.00	6,107.20	18,701.56	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิยม)	155.120	ตร.ม.	76.15	11,812.38	105.00	16,287.60	28,099.98	
	- งานฉาบปูนผนังภายใน	60.880	ตร.ม.	76.15	4,636.01	87.00	5,296.56	9,932.57	
	- งานฉาบปูนผนังภายนอก	134.200	ตร.ม.	76.15	10,219.33	95.00	12,749.00	22,968.33	
	- งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	208.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	13,312.00	13,312.00	
	- งานขัดมันเรียบผิวพื้น (บนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	49.000	ตร.ม.	0.00	0.00	87.00	4,263.00	4,263.00	
	- งานพื้นคอนกรีตผิวทรายล้าง	27.740	ตร.ม.	672.32	18,650.15	104.00	2,884.96	21,535.11	
	(รวมปูนทรายรองพื้น)								
	- งานฝ้าเพดานภายนอก ขอบเรียบ 9 มม.	25.000	ตร.ม.	481.56	12,039.00	97.00	2,425.00	14,464.00	
	รื้อระบายอากาศ								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด	49.000	ตร.ม.	338.56	16,589.44	97.00	4,753.00	21,342.44	
	1.20x2.40 ม. ทนชื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	13,320.00	13,320.00	
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต	1,800.000	แผ่น	14.02	25,236.00	0.00	0.00	25,236.00	
	- สันหลังคาคอนกรีต	12.000	เมตร	200.00	2,400.00	74.00	888.00	3,288.00	
	- สันตะเฆคอนกรีต	8.500	เมตร	200.00	1,700.00	74.00	629.00	2,329.00	
	- ปีกตอมบนคอนกรีต	30.300	เมตร	200.00	6,060.00	74.00	2,242.20	8,302.20	
	- ปีกด้านข้างคอนกรีต	21.300	เมตร	200.00	4,260.00	74.00	1,576.20	5,836.20	
	- ปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 3/4" / 6"	23.600	เมตร	59.58	1,406.08	45.00	1,062.00	2,468.08	
	- งานประติมากรรมระบบสปริงมือตั้งมีช่องลมด้านบน 2.60x3.00 ม.	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	10,500.00	
	- หน้าต่างบานเปิดไม้เนื้อแข็งลูกฟักทึบ 0.60x1.10 ม./บาน	5.000	ชุด	2,400.00	12,000.00	720.00	3,600.00	15,600.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่างขนาด 1.10x1.20 ม.	5.000	ชุด	1,850.00	9,250.00	555.00	2,775.00	12,025.00	
	- ฐานยังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งฉาบแต่ง	32.000	เมตร	1,100.00	35,200.00	330.00	10,560.00	45,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คิวบัวสำเร็จรูปคานหลังคาพร้อมติดตั้งฉาบแต่ง	41.000	เมตร	300.00	12,300.00	90.00	3,690.00	15,990.00	
	-	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,350.00	2,700.00	11,700.00	
	บันลมหอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง								
	-	5.000	ชุด	300.00	1,500.00	90.00	450.00	1,950.00	
	คิ้วบัวสำเร็จรูปขอบหน้าต่างพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง								
	-	12.000	ชุด	1,500.00	18,000.00	450.00	5,400.00	23,400.00	
	คันทวยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง								
	- ปูนปั้นเทพพนมพร้อมตัวอักษร ติดตั้งพร้อมทำสี	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ลูกกรงเซรามิกขนาดความสูง 55-60 ซม.	20.000	ชุด	150.00	3,000.00	45.00	900.00	3,900.00	
	- หัวเสาเซรามิกทรงหัวขุนหรือหัวบัวขนาด 6"	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	90.00	540.00	2,340.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	123.600	ตร.ม.	57.12	7,060.03	30.00	3,708.00	10,768.03	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	425.700	ตร.ม.	50.89	21,663.87	34.00	14,473.80	36,137.67	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	31,641.43	304,365.13	7,205.00	150,604.78	454,969.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								454,969.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง
	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี
	อำเภอ	เมืองลำปาง
	จังหวัด	ลำปาง
	ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					36,818.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								36,818.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,818.59

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร คันธรักษา

08 กรกฎาคม 2567 15:38:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แท่งกราวด์เหล็กอาบทองแดงขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	714.00	714.00	0.00	0.00	714.00	
	- พวงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 25	1.000	ชุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- คอนซูเมอร์ยูนิต 1P 2PH 4 ช่อง พร้อมเมน 50A	1.000	ชุด	2,980.00	2,980.00	110.00	110.00	3,090.00	
	- Spool Rack แบบ 3 ช่อง ลูกถ้วยเซรามิก	3.000	ชุด	85.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 25 sq.mm.	80.000	เมตร	14.20	1,136.00	25.00	2,000.00	3,136.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 1.5 sq.mm.	78.000	เมตร	6.39	498.42	5.00	390.00	888.42	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 2.5 sq.mm.	69.000	เมตร	9.56	659.64	7.00	483.00	1,142.64	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 4 sq.mm.	12.000	เมตร	14.27	171.24	10.00	120.00	291.24	
	- สายไฟฟ้า IEC01 มอก.11-2531 50 sq.mm.	25.000	เมตร	190.23	4,755.75	40.00	1,000.00	5,755.75	
	- เสายไฟฟ้า คอร.สูง 8.00 ม.	1.000	ต้น	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 1/2"	36.000	เมตร	36.00	1,296.00	26.00	936.00	2,232.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT ขนาด 3/4"	12.000	เมตร	54.33	651.96	30.00	360.00	1,011.96	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V แบบฝังในผนัง	3.000	อัน	28.98	86.94	80.00	240.00	326.94	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบบมีกราวด์ 16A 250V	4.000	อัน	119.16	476.64	90.00	360.00	836.64	
	- หน้ากากขนาด 2"x4"	5.000	ตัว	21.00	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x36 watt	3.000	ชุด	658.00	1,974.00	150.00	450.00	2,424.00	
	- หลอดไฟฟ้า LED T8 18 watt	6.000	หลอด	139.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
	- เสาล่อฟ้าแบบปลายเกลียว ทองแดง 3/4" ยาว 50 ซม.	1.000	ตัว	885.00	885.00	265.00	265.00	1,150.00	
	- ฐานล่อฟ้าแบบกลม 3/4"	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ล่อฟ้า 3 แฉก ทองแดง 3/4"	1.000	ตัว	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กราวด์เทสบล็อกซ์ (Aluminium Ground Test Box) ขนาด 265x153x70 mm.	1.000	ชุด	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00	
	- บ่อกราวด์คอนกรีต (Earth Pit) 30x30x18cm	3.000	บ่อ	770.00	2,310.00	112.00	336.00	2,646.00	
	- แท่งกราวด์เหล็กอาบทองแดง 5/8" ยาว 2.40 ม.	3.000	ชุด	629.00	1,887.00	0.00	0.00	1,887.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 3 ทาง เบอร์ 25	1.000	ชุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 2 ทาง เบอร์ 25	2.000	ชุด	240.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	15,206.12	29,768.59	950.00	7,050.00	36,818.59	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								36,818.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปงแสนทอง	จังหวัดลำปาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี			
ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					1,300,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,300,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,300,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร คันธรักษา

08 กรกฎาคม 2567 15:38:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- เตาเผาศพที่ควบคุมมลพิษ	1.000	ชุด	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,300,000.00	