

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน

ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,913,389.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 อธิพัฒน์ คำทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

อธิพัฒน์ คำทอง

26 กันยายน 2567 09:50:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 1,897,425.50 บาท	1,897,425.50	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	15,964.40	
สรุป	ราคากลาง	1,913,389.90	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(ดาร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กิรพัฒน์ คำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิรพัฒน์ คำทอง

26 กันยายน 2567 09:52:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ	จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน อำเภอเมือง ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					619,386.68	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					796,040.94	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					37,536.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,452,963.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,452,963.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉันทน์ คำทอง

26 กันยายน 2567 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	9,954.82	9,954.82	9,954.82	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	47.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,679.68	6,679.68	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	1.470	ลบ.ม.	280.37	412.14	104.00	152.88	565.02	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.470	ลบ.ม.	1,738.32	2,555.33	419.00	615.93	3,171.26	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	197.700	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	27,480.30	27,480.30	
	- ไม้ใช้ทำแบบ(ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด)	138.390	ลบ.ฟ.	382.24	52,898.19	0.00	0.00	52,898.19	
	- ไม้เคร่า(ใช้ 30% ของไม้ใช้ทำแบบ)	41.520	ลบ.ฟ.	299.07	12,417.38	0.00	0.00	12,417.38	
	- ตะปู	49.430	กก.	41.59	2,055.79	0.00	0.00	2,055.79	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	.919	ตัน	18,849.13	17,322.35	3,600.00	3,308.40	20,630.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	1.046	ตัน	18,712.93	19,573.72	4,400.00	4,602.40	24,176.12	

กริพัฒน์ คำทอง

26 กันยายน 2567 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	67.380	กก.	36.45	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	349.000	ตร.ม.	25.70	8,969.30	5.00	1,745.00	10,714.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.281	ตัน	22,130.00	6,218.53	4,400.00	1,236.40	7,454.93	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc	61.600	ลบ.ม.	1,850.47	113,988.95	419.00	25,810.40	139,799.35	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	65.520	ลบ.ม.	280.37	18,369.84	112.00	7,338.24	25,708.08	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 38x38 มม. (14.82 กก./ท่อน)	355.680	กก.	24.50	8,714.16	12.00	4,268.16	12,982.32	
	- ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 50x50 มม. (27.00 กก./ท่อน)	999.000	กก.	28.81	28,781.19	12.00	11,988.00	40,769.19	
	- ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 75x45 มม.(31.00 กก./ท่อน)	2,046.000	กก.	37.07	75,845.22	12.00	24,552.00	100,397.22	

กริพัฒน์ ค่าทอง

26 กันยายน 2567 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 150x50x20 มม.(29.76 กก./ท่อน)	1,726.080	กก.	24.41	42,133.61	12.00	20,712.96	62,846.57	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (21 กก./ท่อน)	273.000	กก.	34.29	9,361.17	12.00	3,276.00	12,637.17	
	- Sag Rod SR24 DB 12 mm. (8.88 กก./ท่อน)	71.040	กก.	18.84	1,338.39	12.00	852.48	2,190.87	
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x250x10 มม.	24.000	แผ่น	300.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- J - Bolt Ø 15 มม.	12.000	ชุด	240.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	373.140	ตร.ม.	48.94	18,261.47	35.00	13,059.90	31,321.37	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	65,383.50	451,752.73	23,801.82	167,633.95	619,386.68	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	392.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	19,600.00	19,600.00	

กริพัฒน์ ค่าทอง

26 กันยายน 2567 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่สี	872.000	แผ่น	55.14	48,082.08	0.00	0.00	48,082.08	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	51.000	แผ่น	76.00	3,876.00	0.00	0.00	3,876.00	
	- ครอบปิดจั่วหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	4.000	แผ่น	47.00	188.00	0.00	0.00	188.00	
	- ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	124.000	แผ่น	47.00	5,828.00	0.00	0.00	5,828.00	
	- ครอบปิดเชิงชายหลังคากระเบื้องลอนคู่สี	4.000	แผ่น	47.00	188.00	0.00	0.00	188.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ไม้สำเร็จรูป 1"X 8"	132.000	เมตร	114.33	15,091.56	45.00	5,940.00	21,031.56	
	- แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูป 1"X 6"	132.000	เมตร	91.00	12,012.00	45.00	5,940.00	17,952.00	
	- ไม้ฝาเมอร่าปิดจั่ว(ไม้เทียมสำเร็จรูป) ขนาด 0.80x15 ยาว 3.00 เมตร	60.000	แผ่น	58.00	3,480.00	69.00	4,140.00	7,620.00	
	- น๊อตยึดกระเบื้อง	1,075.000	ตัว	2.80	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	265.400	ตร.ม.	195.00	51,753.00	97.00	25,743.80	77,496.80	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดทนชื้น ฉาบเรียบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าขายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	105.000	ตร.ม.	135.00	14,175.00	75.00	7,875.00	22,050.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	254.000	ตร.ม.	99.11	25,173.94	89.00	22,606.00	47,779.94	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	13.000	ตร.ม.	204.90	2,663.70	162.00	2,106.00	4,769.70	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	102.000	ม.	92.54	9,439.08	46.00	4,692.00	14,131.08	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	521.510	ตร.ม.	71.52	37,298.39	87.00	45,371.37	82,669.76	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	329.000	เมตร	120.00	39,480.00	60.00	19,740.00	59,220.00	
	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่นขนาด 24"X24"	240.000	ตร.ม.	407.61	97,826.40	174.00	41,760.00	139,586.40	
	- พื้นฉิวทรายล้าง	4.000	ตร.ม.	277.60	1,110.40	104.00	416.00	1,526.40	
	งานประตุน้ำต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ประตู D1	2.000	ชุด	18,100.00	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	
	- หน้าต่าง W1	6.000	ชุด	9,500.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	- หน้าต่าง W2	6.000	ชุด	4,400.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำ Acrylic 100 % ชนิดทาสีภายใน	530.000	ตร.ม.	45.02	23,860.60	30.00	15,900.00	39,760.60	
	- สีน้ำ Acrylic 100 % ชนิดทาสีภายนอก	358.000	ตร.ม.	47.59	17,037.22	34.00	12,172.00	29,209.22	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดดำน	370.000	ตร.ม.	33.42	12,365.40	30.00	11,100.00	23,465.40	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ราวจับสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิ้ว	2.000	ชุด	3,700.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	37,967.58	550,938.77	1,197.00	245,102.17	796,040.94	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- สายไฟฟ้า THW-A 1x25 sq.mm.	100.000	เมตร	19.80	1,980.00	25.00	2,500.00	4,480.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW 1x10 sq.mm.) (สีเขียว)	6.000	เมตร	53.28	319.68	20.00	120.00	439.68	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW 1x1.5 sq.mm.)	190.000	เมตร	7.80	1,482.00	5.00	950.00	2,432.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW 1x2.5 sq.mm.)	188.000	เมตร	7.80	1,466.40	7.00	1,316.00	2,782.40	
	- รายการเบ็ดเตล็ด 10% (ของวัสดุสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	524.76	524.76	0.00	0.00	524.76	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 3/8"	13.000	ท่อน	43.00	559.00	20.00	260.00	819.00	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด 1/2"	24.000	ท่อน	57.00	1,368.00	25.00	600.00	1,968.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รายการเบ็ดเตล็ด 20% (ของค่าวัสดุห่อร้อยสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	385.40	385.40	0.00	0.00	385.40	
	- บล็อกลอยขนาด 2x4 "	14.000	อัน	9.00	126.00	0.00	0.00	126.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	2.000	อัน	19.00	38.00	0.00	0.00	38.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	12.000	อัน	18.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	- ลูกสวิทซ์ทางเดียว	4.000	ลูก	33.00	132.00	90.00	360.00	492.00	
	- ลูกปลั๊กกราวด์คู่	12.000	ลูก	111.00	1,332.00	90.00	1,080.00	2,412.00	
	- เสายึดคอนกรีต ขนาด 8 เมตร	1.000	ต้น	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ชุดโคมตะแกรงติดลอย LED 2x18 W	8.000	ชุด	1,398.00	11,184.00	135.00	1,080.00	12,264.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 2P 6 ช่อง ช่องพร้อมเมน(RCBO) 50 Amp	1.000	ตู้	2,380.00	2,380.00	700.00	700.00	3,080.00	
	- แท่งกราวด์ทำจากเหล็กอาบทองแดง ยาว 2.40 เมตร Ø 5/8"	1.000	แท่ง	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 16	1.000	ชุด	221.00	221.00	0.00	0.00	221.00	

กริพัฒน์ ค่าทอง

26 กันยายน 2567 09:50:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แร็คคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	153.00	459.00	0.00	0.00	459.00	
	- คาบิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(100) แอมป์ 1 เฟส	1.000	เครื่อง	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,837.84	28,570.24	1,117.00	8,966.00	37,536.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,452,963.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ	จังหวัดลำปาง
โดย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัสดุระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18		รวม					14,920.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								14,920.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,920.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

กรพัฒน ค้าทอง

26 กันยายน 2567 09:50:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18								
	1.1	8.000	ตัว	1,865.00		0.00	0.00	14,920.00	
	พัฒนาระบายอากาศแบบติดผนังขนาด18"ประหยัดไฟ								
	รวมค่าพัฒนาระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18	-	-	1,865.00	14,920.00	0.00	0.00	14,920.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 1 ชั้น	1,452,963.86	1.3059	1,897,425.50	
รวมค่าก่อสร้าง				1,897,425.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,905.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,897,425.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,897,425.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,905.93 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,897,425.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กริพัฒน์ คำทอง

26 กันยายน 2567 09:52:12

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา
 ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

(นิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ถิรพัฒน์ คำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ถิรพัฒน์ คำทอง

26 กันยายน 2567 09:52:12

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา						
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ตำบล	กล้วยแพะ	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18	14,920.00	1,044.40	15,964.40	
รวมค่าก่อสร้าง				15,964.40	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง				
	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				



(นิพนธ์ ปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิรพัฒน์ คำทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง