

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนหมอมสม บริเวณระหว่างซอย ๙ เชื่อมซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๗๕.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน

๓๒๘,๔๔๕.๘๐ (สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ /	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา /	กรรมการ
๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนหมอสม บริเวณระหว่างซอย 9 เชื่อมซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 75.00 เมตร และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อ ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	60.00	77.05	4,623.00	1.3642	105.11	6,306.70	
2	งานผิวทาง								
	2.1 หินฝุ่นถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	270.47	10,818.80	1.3642	368.98	14,759.01	
	2.2 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	76.45	440.05	33,641.82	1.3642	600.32	45,894.17	
	2.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	-	24.12	-	1.3642	32.90	-	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	71.00	1,143.97	81,221.87	1.3642	1,560.60	110,802.88	
4	งานบ่อพัก คลส.								
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	5	7,033.00	35,165.00	1.3642	9,594.42	47,972.09	
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 5 ขนาด 6"	เมตร	8	557.50	4,460.00	1.3642	760.54	6,084.33	
5	งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต				-		-	-	
5.1	งานผิวทางและไหล่ทาง				-		-	-	
	5.2.1 งานผิวทาง				-		-	-	
	5.2.1 (ก) PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง				-		-	-	
	TACK COAT	ตร.ม.	225.00	16.17	3,638.25	1.3642	22.06	4,963.30	
	5.2.1 (ข) งานผิวทาง Asphaltic concrete				-		-	-	
	ปูบน Tack Coat ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	225.00	279.30	62,842.00	1.3642	381.02	85,729.06	
5.3	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก				-		-	-	
	5.3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	15.00	290.00	4,350.00	1.3642	395.62	5,934.27	
	รวมค่างานทาง				169,930.49			328,445.80	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)						TOTAL	328,445.80

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนหมอสม บริเวณระหว่างซอย 9 เชื่อมซอย 10 หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว 75.00 เมตร และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อ ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง					=	169,930.49		
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	1.3642		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ