

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงลานเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการปรับปรุงผิวลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลานรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน

๔๘๔,๐๔๖.๕๔ (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ	กรรมการ
๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงลานเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงผิวลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลานรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลางวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
๑.๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑.๑ งานชุดรีดผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา ๕.๐๐ ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๔๒	-	-
๑.๒	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	๑.๒.๑ งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๑๗๗.๗๖	๔๗,๙๙๖.๔๔	๑.๓๖๔๒	๒๔๒.๕๑	๖๕,๔๗๖.๗๔
๑.๓	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	๑.๓.๑ งานผิวทาง							
	๑.๓.๑ (ก) PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๔๒	-	-
	TACK COAT	ตร.ม.	๓,๒๐๐.๐๐	๑๕.๕๔	๑๘,๖๕๘.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๑.๒๐	๒๕,๔๓๙.๖๐
	๑.๓.๑ (ข) งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	ปูบน Prime Coat ความหนา ๔.๐๐ ซม.	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๔๒	-	-
	ปูบน Tack Coat ความหนา ๔.๐๐ ซม.	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๒๔๐.๑๕	๒๘๘,๑๖๖.๓๗	๑.๓๖๔๒	๓๒๗.๖๑	๓๙๓,๑๓๐.๒๐
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๓๕๔,๘๒๐.๘๑			๔๘๔,๐๔๖.๕๔
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์)						TOTAL	๔๘๔,๐๔๖.๕๔

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	๓๕๔,๘๒๐.๘๑
=	๑.๓๖๔๒

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ