

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานหลังใหม่ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะหมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๔๔๒,๘๖๕.๔๗ (สี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ      | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ  | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานหลังใหม่ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ ข. 07/2569

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลางวันที่ มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
ก.	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง								
3	1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.75	391.88	13,225.95	1.3642	534.60	18,042.84	
	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	3.1 งานผิวทาง								
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc								
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ตร.ม.	675.00	416.08	280,854.00	1.3642	567.62	383,141.03	
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	15.00	234.71	3,520.65	1.3642	320.19	4,802.87	
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	50.00	107.74	5,387.00	1.3642	146.98	7,348.95	
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	135.00	58.29	7,869.15	1.3642	79.52	10,735.09	
	2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	20.25	250.72	5,077.08	1.3642	342.03	6,926.15	
4	งานตีเส้นจราจร								
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	30.00	290.00	8,700.00	1.3642	395.62	11,868.54	
	<b>รวมค่างานทาง</b>				<b>324,633.83</b>			<b>442,865.47</b>	
	คิดเป็นราคากลาง	(สี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)						<b>TOTAL</b>	<b>442,865.47</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 324,633.83

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

เฉลี่ย = 656.10 บาท/ตร.ม.

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3722/2568 สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายกฤษพัฒน์ เคชะเทพ)  
นายช่างโยธาอาวุโส