

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และงาน อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๔๓๗,๓๓๙.๑๕ (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการ
๗.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านสนุ่ย บริเวณซอย หมู่ที่ 8 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อบัก ความยาวรวมประมาณ 160.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลางเมื่อ กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					-			
	1.1 งานชุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	176.00	72.94	12,837.44	1.3642	99.50	17,512.84	
2	งานผิวทาง					-			
	2.1 ทราดยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	8.20	446.52	3,659.23	1.3642	609.14	4,991.92	
	2.1 ผิวทาง - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	163.90	465.80	76,344.62	1.3642	635.44	104,149.33	
3	งานระบบระบายน้ำ					-			
	3.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม.	เมตร	149.00	935.42	139,377.58	1.3642	1,276.10	190,138.89	
	3.2 หินฝุ่นถมหลังท่อ	ลบ.ม.	31.00	474.00	14,694.00	1.3642	646.63	20,045.55	
4	งานบ่อบัก คสล.					-			
	4.1 บ่อบัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	10.00	7,009.00	70,090.00	1.3642	9,561.68	95,616.78	
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 5 ขนาด 6"	เมตร	16.00	223.75	3,580.00	1.3642	305.24	4,883.84	
	รวมค่างานทาง				320,582.87			437,339.15	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์)			TOTAL	437,339.15	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 320,582.87

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน