

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,728,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **12 มี.ค. 2569** เป็นเงิน 1,537,031.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 วิมล ทิมเมือง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิมล ทิมเมือง

11 มีนาคม 2569 15:15:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านภาคเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านภาคเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานมุงหลังคา		รวม					83,301.37	
2	งานฝ้าเพดาน		รวม					58,070.00	
3	งานก่อผนัง		รวม					342,753.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 633,483.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ ทิมเมือง
11 มีนาคม 2569 15:16:00

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย		รวม					43,909.68	
5	งานทาสี		รวม					69,691.46	
6	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					35,757.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								633,483.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 633,483.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ ทิมเมือง
11 มีนาคม 2569 15:16:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานมุงหลังคา								
	- เเชิงชายไม้เทียม สำเร็จรูป 1" x 8"	89.000	เมตร	75.00	6,675.00	73.00	6,497.00	13,172.00	
	- แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูป 1" x 6"	89.000	เมตร	54.33	4,835.37	0.00	0.00	4,835.37	
	- น๊อตยึดกระเบื้อง	932.000	ตัว	2.95	2,749.40	0.00	0.00	2,749.40	
	- ครอบข้างปิดเชิงชายกระเบื้องลอนคู่สี	29.000	เมตร	49.00	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00	
	- งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	313.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	15,963.00	15,963.00	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สี	28.000	อัน	70.00	1,960.00	76.00	2,128.00	4,088.00	
	- กระเบื้องลอนคู่สี	660.000	แผ่น	55.61	36,702.60	0.00	0.00	36,702.60	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่สี	58.000	อัน	49.00	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	
	- ตะเข้สันกระเบื้องลอนคู่ สี	16.000	แผ่น	49.00	784.00	0.00	0.00	784.00	
	- ครอบโค้งปิดปลายกระเบื้องลอนคู่สี	2.000	อัน	70.00	140.00	76.00	152.00	292.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	4.000	แผ่น	37.00	148.00	76.00	304.00	452.00	
	รวมค่างานมุงหลังคา	-	-	511.89	58,257.37	352.00	25,044.00	83,301.37	

วิมลทิพย์ ทิมเมือง

11 มีนาคม 2569 15:16:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานฝ้าเพดาน								
	- งานฝ้าชายคาและเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4.00 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสีไลยน์ @ 0.60 ม.#	83.000	ตร.ม.	265.00	21,995.00	0.00	0.00	21,995.00	
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดบุฟอยด์ฉาบเรียบ หนา 9.00 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีสีไลยน์ @ 0.60 ม.#	185.000	ตร.ม.	195.00	36,075.00	0.00	0.00	36,075.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	460.00	58,070.00	0.00	0.00	58,070.00	
3	งานก่อผนัง								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	449.360	ตร.ม.	72.79	32,708.91	96.00	43,138.56	75,847.47	
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	212.000	เมตร	120.00	25,440.00	62.00	13,144.00	38,584.00	
	- ประตู 1	2.000	ชุด	21,250.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
	- ประตู 2	3.000	ชุด	2,980.00	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู 3	3.000	ชุด	2,250.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	- หน้าต่าง 1	4.000	ชุด	14,400.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
	- หน้าต่าง 2	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก + บล็อกช่องลม	25.220	ตร.ม.	136.52	3,443.03	76.00	1,916.72	5,359.75	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	231.000	เมตร	89.00	20,559.00	51.00	11,781.00	32,340.00	
	- ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดบุฟอยด์ฉาบเรียบ หนา 9.00 มม. โครงเคร่าเหล็กกาวาไนท์	15.000	ตร.ม.	195.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	
	- ผนังไม้ปาบบังใบสังเคราเรห์ ผิวเรียบ ขนาด 15x300x1 ซม. โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1"@0.60 ม.	32.000	ตร.ม.	250.00	8,000.00	95.00	3,040.00	11,040.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	236.470	ตร.ม.	131.41	31,074.52	104.00	24,592.88	55,667.40	
	รวมค่างานก่อผนัง	-	-	47,074.72	245,140.46	484.00	97,613.16	342,753.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานฉาบพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย								
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" x 8"	31.000	ตร.ม.	172.90	5,359.90	169.00	5,239.00	10,598.90	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24"x24"	145.570	ตร.ม.	50.83	7,399.32	178.00	25,911.46	33,310.78	
	รวมค่างานฉาบพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆยึดด้วยปูนทราย	-	-	223.73	12,759.22	347.00	31,150.46	43,909.68	
5	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก Acrylic กึ่งเงา	486.590	ตร.ม.	53.99	26,270.99	36.00	17,517.24	43,788.23	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดดำน	266.700	ตร.ม.	53.99	14,399.13	31.00	8,267.70	22,666.83	
	- งานทาสีน้ำมัน	7.500	ตร.ม.	392.52	2,943.90	39.00	292.50	3,236.40	
	รวมค่างานทาสี	-	-	500.50	43,614.02	106.00	26,077.44	69,691.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชักโครก	2.000	ชุด	2,149.53	4,299.06	461.00	922.00	5,221.06	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	338.00	676.00	72.00	144.00	820.00	
	- อ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	641.74	641.74	461.00	461.00	1,102.74	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	163.55	163.55	0.00	0.00	163.55	
	- สายชำระ	2.000	ชุด	218.00	436.00	72.00	144.00	580.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชิ้น	257.01	514.02	72.00	144.00	658.02	
	- ตะแกรงระบายน้ำ	2.000	อัน	218.00	436.00	200.00	400.00	836.00	
	- ที่วางสบู่	2.000	ชิ้น	514.02	1,028.04	72.00	144.00	1,172.04	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.000	ชุด	223.00	446.00	72.00	144.00	590.00	
	- กระจกเงา	1.000	ชุด	458.00	458.00	72.00	72.00	530.00	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป 1600 ลิตร	1.000	ชุด	5,794.39	5,794.39	2,000.00	2,000.00	7,794.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโศโครก ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 4 " พร้อมอุปกรณ์	3.000	ท่อน	724.30	2,172.90	103.00	309.00	2,481.90	
	- ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2 " พร้อมอุปกรณ์	2.500	ท่อน	294.39	735.97	41.00	102.50	838.47	
	- ท่อน้ำดี ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4 " พร้อมอุปกรณ์	12.000	ท่อน	54.67	656.04	31.00	372.00	1,028.04	
	- มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 1/2"	1.000	ชุด	885.00	885.00	103.00	103.00	988.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง สูง 0.40 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	5.000	อัน	149.53	747.65	2,000.00	10,000.00	10,747.65	
	- ฝาถังบ่อซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม.	1.000	อัน	205.61	205.61	0.00	0.00	205.61	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13,288.74	20,295.97	5,832.00	15,461.50	35,757.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								633,483.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผังบริเวณ		รวม					0.00	
3	งานขุดดินฐานรากและถมดิน		รวม					4,709.34	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					79,061.34	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					58,176.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 492,288.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ ทิมเมือง

11 มีนาคม 2569 15:16:00

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานคอนกรีต		รวม					106,025.11	
7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก		รวม					234,036.72	
8	งานวัสดุรองกันฐานราก		รวม					10,279.31	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								492,288.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 492,288.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ ทิมเมือง

11 มีนาคม 2569 15:16:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ผังบริเวณ								
	รวมค่าผังบริเวณ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	งานขุดดินฐานรากและถมดิน								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	30.780	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	4,709.34	4,709.34	
	รวมค่างานขุดดินฐานรากและถมดิน	-	-	0.00	0.00	153.00	4,709.34	4,709.34	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	132.760	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	21,639.88	21,639.88	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	106.000	ลบ.ฟ.	401.87	42,598.22	0.00	0.00	42,598.22	
	- ไม้คร่า (ใช้ 30% ของไม้แบบทั้งหมด)	30.300	ลบ.ฟ.	443.92	13,450.77	0.00	0.00	13,450.77	
	- ตะปู	33.000	กก.	41.59	1,372.47	0.00	0.00	1,372.47	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	887.38	57,421.46	163.00	21,639.88	79,061.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.268	ตัน	20,256.01	5,428.61	3,900.00	1,045.20	6,473.81	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	.040	ตัน	19,052.00	762.08	3,900.00	156.00	918.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	.406	ตัน	19,779.60	8,030.51	3,900.00	1,583.40	9,613.91	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	1.331	ตัน	17,171.33	22,855.04	3,900.00	5,190.90	28,045.94	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 12 มม.	.157	ตัน	19,779.60	3,105.39	3,900.00	612.30	3,717.69	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire Mesh	182.570	ตร.ม.	32.00	5,842.24	6.00	1,095.42	6,937.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	66.060	กก.	37.38	2,469.32	0.00	0.00	2,469.32	
รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	96,107.92	48,493.19	19,506.00	9,683.22	58,176.41		
6	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ fc 240 ksc	43.000	ลบ.ม.	1,981.31	85,196.33	421.00	18,103.00	103,299.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายรัดน้ำอัดแน่น	1.280	ลบ.ม.	280.37	358.87	121.00	154.88	513.75	
	- คอนกรีตหยาบ	1.070	ลบ.ม.	1,738.32	1,860.00	329.00	352.03	2,212.03	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,000.00	87,415.20	871.00	18,609.91	106,025.11	
7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 75x45 มม. (31.00 กก./ท่อน)	1,296.000	กก.	23.11	29,950.56	14.00	18,144.00	48,094.56	
	- sag ROD sr24 RB 12 มม. (8.88 กก./ท่อน)	33.450	กก.	17.99	601.76	14.00	468.30	1,070.06	
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x250x10 มม.	98.200	กก.	65.00	6,383.00	14.00	1,374.80	7,757.80	
	- J - Bolt 15 มม.	36.000	ชุด	240.00	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 50x50 มม. (27.00 กก./ท่อน)	484.620	กก.	22.55	10,928.18	14.00	6,784.68	17,712.86	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม. (42.12 กก./ท่อน)	138.800	กก.	22.86	3,172.96	14.00	1,943.20	5,116.16	

วัลลภ ทิมเมือง

11 มีนาคม 2569 15:16:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัว ซี หนา 3.2 มม.ขนาด 150x50x20 มม.(5.76กก./ม.)	1,997.000	กก.	22.50	44,932.50	14.00	27,958.00	72,890.50	
	- ท่อเหล็กกลมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม.ขนาด 75x45 มม. (5.50 กก./เมตร)	1,296.080	กก.	23.11	29,952.40	14.00	18,145.12	48,097.52	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	274.000	ตร.ม.	53.99	14,793.26	36.00	9,864.00	24,657.26	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-	-	491.11	149,354.62	134.00	84,682.10	234,036.72	
8	งานวัสดุรองกันฐานราก								
	- วัสดุรองกันฐานราก	4.910	ลบ.ม.	233.64	1,147.17	121.00	594.11	1,741.28	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก	4.130	ลบ.ม.	1,738.32	7,179.26	329.00	1,358.77	8,538.03	
	รวมค่างานวัสดุรองกันฐานราก	-	-	1,971.96	8,326.43	450.00	1,952.88	10,279.31	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								492,288.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร		รวม					31,561.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								31,561.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,561.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ ทิมเมือง

11 มีนาคม 2569 15:16:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- สายไฟฟ้า THW-A ขนาด 1x25 sqmm. แรงดัน 750 โวลท์	100.000	ม.	21.00	2,100.00	26.00	2,600.00	4,700.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x10 sqmm.สายกลมแกนเดี่ยว	6.000	ม.	42.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x1.5 sqmm.สายกลมแกนเดี่ยว	220.000	ม.	9.17	2,017.40	10.00	2,200.00	4,217.40	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x2.5 sqmm.สายกลมแกนเดี่ยว	90.000	ม.	14.01	1,260.90	0.00	0.00	1,260.90	
	- โคมตะแกรงผิ้วฝ้าเพดาน LED T-8 ขนาด 2x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	3.000	ชุด	725.00	2,175.00	138.00	414.00	2,589.00	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังในผนัง + กล่อง + หน้ากาก	7.000	ชิ้น	196.00	1,372.00	92.00	644.00	2,016.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง + กล่อง + หน้ากาก	9.000	ชุด	73.00	657.00	92.00	828.00	1,485.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย เมนต์ 50 A 6 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	272.00	272.00	3,572.00	
	- แทงกราวด์ ทำจากเหล็กอาบทองแดง ยาว 2.40 ม. N5/8"	1.000	แทง	629.00	629.00	272.00	272.00	901.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทางเบอร์ 16	1.000	แทง	279.00	279.00	0.00	0.00	279.00	
	- แร็คร้อยสายไฟ ขนาด 3 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	3.000	ชุด	110.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5(100) แอมป์ 1 เฟส	1.000	เครื่อง	749.00	749.00	272.00	272.00	1,021.00	
	- ท่อ PVC สีขาว ขนาด 3/8"	38.000	ทอน	30.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- ท่อ PVC สีขาว ขนาด 1/2"	9.000	ทอน	48.00	432.00	24.00	216.00	648.00	
	- กลองพักสาย สีเหลี่ยม 2x4 นิ้ว PVC สีขาว	9.000	อัน	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- โคม LED T-8 ขนาด 1x18 วัตต์ แบบติดตั้งข้างผนัง พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	8.000	ชุด	179.00	1,432.00	169.00	1,352.00	2,784.00	
	- โคมดาวนไลท์แอลอีดี ขนาด 12 วัตต์	2.000	ชุด	189.00	378.00	118.00	236.00	614.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปักเสาไฟฟ้า คอร. ยาว 8.00 ม. (มอก)	1.000	ต้น	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	-	-	10,121.18	22,255.30	1,485.00	9,306.00	31,561.30	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								31,561.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒลระบายอากาศ ขนาด 25 นิ้ว								
	1.1 พัฒลระบายอากาศขนาด25นิ้ว	4.000	4	2,898.00		0.00	0.00	11,592.00	
	รวมค่าพัฒลระบายอากาศ ขนาด 25 นิ้ว	-	-	2,898.00	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนาขยายอากาศ ขนาด 25 นิ้ว								
	1.1 พัฒนาขยายอากาศขนาด25นิ้ว	4.000	4	2,898.00		0.00	0.00	11,592.00	
	รวมค่าพัฒนาขยายอากาศ ขนาด 25 นิ้ว	-	-	2,898.00	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	*
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	492,288.23	1.3064	643,125.34	
รวมค่าก่อสร้าง				643,125.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 144.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,466.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 643,125.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านภาคเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านภาคเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	*
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				643,125.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 144.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,466.14 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 643,125.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	*
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	633,483.60	1.3064	827,582.97	
รวมค่าก่อสร้าง				827,582.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 144.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,747.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 827,582.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	*
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	827,582.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 144.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,747.10 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 827,582.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	*
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	31,561.30	1.3064	41,231.68	
รวมค่าก่อสร้าง				41,231.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,231.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ *
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				41,231.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 41,231.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านภาคเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านภาคเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่	*		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (เสกสรรค์ จันอินตา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ถาวร อินทียศ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (วัลลก ทิมเมือง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


 (เสกสรรค์ จันอินตา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ถาวร อินทียศ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (วัลลภ ทิมเมือง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	*					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 643,125.34 บาท	643,125.34	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 827,582.97 บาท	827,582.97	
3	งานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 41,231.68 บาท	41,231.68	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	11,592.00	
5	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	13,500.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ *

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิมลทิพย์ ทิมเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิมลทิพย์ ทิมเมือง

11 มีนาคม 2569 15:16:35