ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา บริเวณซอยเก๊าปุย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ ๓๗.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร์

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๑๑๘,๘๓๓.๘๗ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทิยศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการ
๗.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา บริเวณซอยเก๊าปุย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวประมาณ 37.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลางเมื่อ กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	**ประเภทงานทาง**								
1	1.1 งานขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	18.00	72.94	1,312.92	1.3642	99.50	1,791.09	
2	งานผิวทาง								
	2.1 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	44.72	416.51	18,626.33	1.3642	568.20	25,410.04	
	2.2 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	74.00	14.55	1,076.70	1.3642	19.85	1,468.83	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 หินฝุ่นถมหลังท่อ	ลบ.ม.	9.00	342.16	3,079.44	1.3642	466.77	4,200.97	
	3.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	34.00	1,372.66	46,670.44	1.3642	1,872.58	63,667.81	
4	งานบ่อพัก คสล.								
	4.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.30 x 1.30	บ่อ	2.00	7,414.00	14,828.00	1.3642	10,114.18	20,228.36	
	พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก								
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	6.00	252.50	1,515.00	1.3642	344.46	2,066.76	
	รวมค่างานทาง				87,108.83			118,833.87	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)					TOTAL	**118,833.87**	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = **87,108.83**

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = **1.3642**

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน