

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๔๙๑,๕๕๔.๕๖ (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 115.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานชุดคู่อีวีจราชรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	150.00	74.43	11,164.50	1.3642	101.54	15,230.61	
2	งานคอนกรีตหลังท่อ								
	2.1 ทินฝุ่นอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	68.05	365.86	24,897.50	1.3642	499.11	33,965.17	
	2.2 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	135.98	436.34	59,333.51	1.3642	595.26	80,942.77	
	2.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยา	เมตร	250.80	26.32	6,601.06	1.3642	35.91	9,005.17	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	104.00	1,654.96	172,115.84	1.3642	2,257.70	234,800.43	
4	งานบ่อพัก คสล.								
	4.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.30 x 1.30	บ่อ	8	10,169.00	81,352.00	1.3642	13,872.55	110,980.40	
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 5 ขนาด 6"	เมตร	8	607.50	4,860.00	1.3642	828.75	6,630.01	
	รวมค่างานทาง				360,324.41			491,554.56	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)			TOTAL	491,554.56	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 360,324.41

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายฉัตรพัฒน์ เดชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ