

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณซอย ๙/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปรางสะนอ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๘๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๒๐๔,๕๕๔.๘๒ (สองแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ      | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายฉัตรพัฒน์ เดชะเทพ | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว บริเวณซอย 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 86.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 301.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาวันที่ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					-			
	1.1 งานชุดคู่มือจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทราฮายาบอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	15.05	642.53	9,670.08	1.3642	876.54	13,191.92	
	2.2 ผิวทาง - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	301.00	417.44	125,649.44	1.3642	569.47	171,410.97	
	2.3 EXPANSION JOINT	เมตร	7.00	300.58	2,104.05	1.3642	410.05	2,870.35	
	2.4 CONTRACTION JOINT	เมตร	17.50	194.07	3,396.29	1.3642	264.76	4,633.22	
	2.5 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	12.90	320.70	4,137.03	1.3642	437.50	5,643.74	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	17.20	290.00	4,988.00	1.3642	395.62	6,804.63	
	รวมค่างานทาง				149,944.89			204,554.82	
	(ตัวอักษร)				(สองแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบสองสตางค์)		TOTAL	204,554.82	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 149,944.89

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทียศ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ )  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

( นายเสกสรรค์ จันอินตา )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ