

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

**๑. ชื่อโครงการ**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๐๓ ถึงบ้านเลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

**๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

๘๘,๐๐๐.๐๐ (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**๔. ลักษณะงานโดยสังเขป**

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

**๕. วันที่กำหนดราคากลาง**

๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๘๘,๐๑๕.๐๐ (แปดหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทถ้วน)

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ      | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายวัลลภ ทิมเมือง    | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะตอนต้น ตั้งแต่บ้านเลขที่ 103 ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 ราคาากลางเมื่อ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					-			
	1.1 งานขุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทราฮายาบอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	6.75	522.15	3,524.51	1.3642	712.32	4,808.14	
	2.2 ผิวทาง - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	135.00	426.54	57,582.90	1.3642	581.89	78,554.59	
	2.3 EXPANSION JOINT	เมตร	3.00	277.85	833.56	1.3642	379.05	1,137.14	
	2.4 CONTRACTION JOINT	เมตร	6.00	177.00	1,061.98	1.3642	241.46	1,448.75	
	2.5 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	3.38	236.37	797.75	1.3642	322.46	1,088.29	
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	5.00	290.00	1,450.00	1.3642	395.62	1,978.09	
	รวมค่างานทาง				65,250.70			89,015.00	
	(ตัวอักษร)			(แปดหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทถ้วน)			TOTAL	89,015.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

65,250.70

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายเสกสรรค์ จันอินตา )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

( นายวัลลภ ทิมเมือง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน