

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๙ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๕๖,๘๐๐.๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๕๖.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๑๕๗,๔๑๕.๒๒ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการ
๗.๓ นายวัลลภ ทิมเมือง	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ซอย 9 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 317 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 56.00 เมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 ราคากลางเมื่อ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
ก	<b>ประเภทงานทาง</b>									
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	1.1 งานชุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	61.60	114.43	7,048.89	1.3642	156.11	9,616.10		
2	งานผิวทาง									
	2.1 ทินฝุ่นอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	35.70	359.92	12,849.14	1.3642	491.00	17,528.80		
	2.2 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	59.00	430.03	25,371.77	1.3642	586.65	34,612.17		
	2.3 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	118.60	26.32	3,121.55	1.3642	35.91	4,258.42		
3	งานระบบระบายน้ำ									
	3.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	52.00	898.39	46,716.28	1.3642	1,225.58	63,730.35		
4	งานบ่อพัก คสล.									
	4.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10	บ่อ	2.00	8,285.00	16,570.00	1.3642	11,302.40	22,604.79		
	พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก									
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	6.00	618.75	3,712.50	1.3642	844.10	5,064.59		
	<b>รวมค่างานทาง</b>				115,390.13			157,415.22		
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)						TOTAL	157,415.22	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 115,390.13

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน