

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอยหมู่บ้านแสนสำราญ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๔๗๔,๒๗๒.๖๘ (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร อินทียศ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา | กรรมการ |
| ๗.๓ นายพงศกรกฤษฎ์ อินทียศ | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอยหมู่บ้านแสนสำราญ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 692.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลางเมื่อ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
ก	ประเภทงานทาง									
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					-				
	1.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
2	งานผิวทาง					-				
	2.1 ทราฮายาบอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	34.60	521.05	18,028.33	1.3642	710.82	24,594.25		
	2.2 ผิวทาง - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	692.00	437.32	302,625.44	1.3642	596.59	412,841.63		
	2.3 EXPANSION JOINT	เมตร	16.00	281.47	4,503.48	1.3642	383.98	6,143.65		
	2.4 CONTRACTION JOINT	เมตร	48.00	182.13	8,742.36	1.3642	248.47	11,926.33		
	2.5 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	-	-	-	-	-		
	2.6 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	12.98	286.91	3,722.66	1.3642	391.40	5,078.45		
3	งานตีเส้นจราจร					-				
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	34.60	290.00	10,034.00	1.3642	395.62	13,688.38		
	รวมค่างานทาง				347,656.27			474,272.68		
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบแปดสตางค์)						TOTAL	474,272.68	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

347,656.27

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกรกฤษฎ์ อินทียศ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน