

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยทำการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน(เดิม) ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๕๑๔,๓๖๓.๕๑ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๕ (ก)
- แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ (ก)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ	กรรมการ
๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน อาคาร คสล. 1 ชั้น
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 จำนวนราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	514,363.51	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		514,363.51	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		514,363.51	
(ตัวอักษร)	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบัดสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคอนตัน (เดิม) บ้านแพะคอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	392,913.84	1.3091	514,363.51	
2	กลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตารางาง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
				514,363.51	
				514,363.51	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง แบบเลขที่ ข.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรรค์ จันอินตา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญก

คำนวณราคากลางเมื่อ

มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานรื้ออาคารเดิม	-			-			-	
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	36.04	ลบ.ม.		-	153.00	5,514.12	5,514.12	
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก	1.22	ลบ.ม.	327.10	399.06	121.00	147.62	546.68	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.22	ลบ.ม.	1,738.32	2,120.75	329.00	401.38	2,522.13	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	140.80	ตร.ม.		-	163.00	22,950.40	22,950.40	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 80% ของไม้แบบทั้งหมด)	112.00	ตร.ม.	177.96	19,931.52		-	19,931.52	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.249	ตัน	21,355.95	5,317.63	4,900.00	1,220.10	6,537.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	1.240	ตัน	17,994.95	22,313.74	3,900.00	4,836.00	27,149.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	44.67	กก.	32.71	1,461.16		-	1,461.16	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิดWire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20	36.96	ตร.ม.	38.62	1,427.28	6.00	221.76	1,649.04	
	1.1.7 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	19.00	ลบ.ม.	1,850.47	35,158.93	329.00	6,251.00	41,409.93	
	1.1.8 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	13.00	ลบ.ม.	327.10	4,252.30	121.00	1,573.00	5,825.30	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง แบบเลขที่ ข.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรรค์ จันอินตา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญก

คำนวณราคากลางเมื่อ

มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1.9	งานโครงหลังคาเหล็ก							-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,506.97	กก.		-	12.00	30,083.64	30,083.64	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 100x50x20 มม. (3.65 กก./ม.)	885.93	กก.	21.85	19,358.29		-	19,358.29	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (2.97 กก./ม.)	912.51	กก.	19.25	17,564.08		-	17,564.08	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2.3 มม. ขนาด 100x50 มม. (4.67 กก./ม.)	708.54	กก.	18.59	13,168.31		-	13,168.31	
	- เพลตเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 6.00 มม.	10.00	แผ่น	168.00	1,680.00		-	1,680.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	169.06	ตร.ม.	34.49	5,831.41	36.00	6,086.16	11,917.57	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				149,984.45		79,285.18	229,269.63	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	100.00	ตร.ม.	102.00	10,200.00	46.00	4,600.00	14,800.00	
	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 8"	44.00	เมตร	73.53	3,235.44	74.00	3,256.00	6,491.44	
	- ปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูป 6"	44.00	เมตร	19.63	863.55	10.00	440.00	1,303.55	
	- ครอบสันโค้ง	34.00	แผ่น	55.14	1,874.77		-	1,874.77	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	2.00	แผ่น	55.14	110.28		-	110.28	
	- ครอบข้าง	22.00	แผ่น	36.45	801.87		-	801.87	
	- สกรูยึดกระเบื้อง 4"	724.00	ตัว	2.76	1,996.07		-	1,996.07	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง แบบเลขที่ ข.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรรค์ จันอินตา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญก

คำนวณราคากลางเมื่อ

มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.2.2	งานวัสดุหลังคาโรงเรือน								
	- แผ่นพลาสติกคลุมโรงเรือน (UV 5%) 150 ไมครอน	233.00	ตร.ม.	31.27	7,285.13	25.00	5,825.00	13,110.13	
	- ตาข่ายไนลอน (กันแมลง) 24 ตา	66.00	ตร.ม.	23.10	1,524.60	25.00	1,650.00	3,174.60	
	- รางวางสื่อกโรงเรือน พร้อมสปริง	122.00	เมตร	74.50	9,089.00	-	-	9,089.00	
	- สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ 8 x 1/2 นิ้ว	251.00	ตัว	0.52	131.36	-	-	131.36	
1.2.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดบุพอยด์ หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี ชนิด	23.00	ตร.ม.	265.34	6,102.82	77.00	1,771.00	7,873.82	
1.2.4	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	29.66	ตร.ม.	97.23	2,883.84	91.00	2,699.06	5,582.90	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลังคสล.	31.60	ม.	72.27	2,283.81	51.00	1,611.60	3,895.41	
1.2.5	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	59.32	ตร.ม.	59.02	3,500.83	96.00	5,694.72	9,195.55	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	24.48	ตร.ม.	59.02	1,444.71	109.00	2,668.32	4,113.03	
1.2.6	งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24"	23.00	ตร.ม.	389.38	8,955.63	178.00	4,094.00	13,049.63	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง แบบเลขที่ ข.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรรค์ จันอินตา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

คำนวณราคากลางเมื่อ

มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	1.2.7 งานประตูหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป.1 ประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.60 x 2.50 ม.	1.00	ชุด	14,300.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	- ป.2 ประตูเหล็กตาข่ายถักบานเปิด ขนาด 2.80 x 3.20 ม.	1.00	ชุด	4,096.92	4,096.92	-	-	4,096.92	
	- ป.3 ประตูเหล็กตาข่ายถักบานเปิด ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	1,846.02	7,384.10	-	-	7,384.10	
	- น.1 หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.40 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	5,760.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	1.2.8 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- ก๊อกสนาม	7.00	ชุด	126.17	883.19	51.00	357.00	1,240.19	
	1.2.9 งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กิ่งเงา	83.80	ตร.ม.	31.55	2,644.20	31.00	2,597.80	5,242.00	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดด้าน	23.00	ตร.ม.	31.55	725.74	31.00	713.00	1,438.74	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				98,077.86		37,977.50	136,055.36	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานท่อน้ำดี PVC.								
	- ท่อ PVC แข็งท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร Ø 3/4"	56.10	เมตร	13.67	766.75	31.00	1,739.10	2,505.85	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	383.37	383.37	521.73	521.73	905.10	
	- มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 3/4 "	1.00	ชุด	640.19	640.19	154.00	154.00	794.19	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง แบบเลขที่ ช.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรรค์ จันอินตา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

คำนวณราคากลางเมื่อ

มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- Gate Valve Ø 3/4"	1.00	ชุด	263.32	263.32	-	-	263.32	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย				2,053.62		2,414.83	4,468.45	
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	91.00	เมตร	30.00	2,730.00	22.00	2,002.00	4,732.00	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	546.00	546.00	-	-	546.00	
	1.4.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm.	130.00	เมตร	12.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 1.5 sq.mm.	130.00	เมตร	10.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 10 sq.mm.	6.00	เมตร	6.00	36.00	-	-	36.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 25 sq.mm.	20.00	เมตร	24.00	480.00	-	-	480.00	
	1.4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมตะแกรงติดลอย LED ขนาด 2 x 18 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	973.00	3,892.00	300.00	1,200.00	5,092.00	
	1.4.4 สวิตช์และเต้ารับ								
	- ปลั๊กคลอย ขนาด 2x4	6.00	กล่อง	15.00	90.00	-	-	90.00	
	- ปลั๊กคลอย ขนาด 4x4	1.00	กล่อง	20.00	20.00	-	-	20.00	
	- ปลั๊กกราวด์คู่	6.00	ตัว	186.00	1,116.00	150.00	900.00	2,016.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านดอนตัน (เดิม) บ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง แบบเลขที่ ช.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายเสกสรรค์ จันอินตา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

คำนวณราคากลางเมื่อ

มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	- ลูกสวิตซ์ทางเดียว	4.00	ตัว	41.00	164.00	150.00	600.00	764.00	
	- หน้ากาก 4 ช่อง	1.00	ชิ้น	73.00	73.00	-	-	73.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	6.00	ชิ้น	25.00	150.00	-	-	150.00	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	322.60	322.60	-	-	322.60	
	1.4.5 แผงสวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย พร้อมเมน 50 A 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	800.00	800.00	3,580.00	
	- แท่งกราวด์ชุบทองแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต ยาว 2.40 ม.	1.00	อัน	629.00	629.00	500.00	500.00	1,129.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 10	1.00	ชุด	290.00	290.00	200.00	200.00	490.00	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	739.80	739.80	-	-	739.80	
	รวมงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				16,918.40		6,202.00	23,120.40	

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ