

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,750,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พค. 2569 เป็นเงิน 3,519,349.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.3 ถิรพัฒน์ คำทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

ถิรพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:11:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กล้วยแพะ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1 | อาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,496,165.19 บาท | 3,496,165.19 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 23,184.00 | |
| สรุป | ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบเก้าสตางค์) | 3,519,349.19 | |

ฉิรพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:12:29

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|------------|---------|-------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | อำเภอ | เมืองลำปาง | จังหวัด | ลำปาง | |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | ชุด | | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | | | | | |

(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ถิรพัฒน์ คำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ถิรพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:12:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคาร คสล. 1 ชั้น |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง |
| แบบเลขที่ | ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 10 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | อาคาร คสล. 1 ชั้น | 2,680,491.60 | 1.3043 | 3,496,165.19 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 3,496,165.19 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,851.03 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,496,165.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคาร คสล. 1 ชั้น |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง |
| แบบเลขที่ | ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบ พร. 4 ที่แบบ | มีจำนวน 10 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 3,496,165.19 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,851.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,496,165.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กริพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:12:06

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|----|------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 10 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | | |

(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ถิรพัฒน์ คำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


ถิรพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:12:06

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|---------|-------|--|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลกล้วยแพะ | อำเภอเมือง | จังหวัด | ลำปาง | | |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | | | | | |


 (เสกสรรค์ จันอินดา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (อวอร์ อินทัยศ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (อวอร์ อินทัยศ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศสส.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศสส.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | กล้วยแพะ | อำเภอ | เมืองลำปาง | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25 | 23,184.00 | 0.00 | 23,184.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 23,184.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | อาคาร คสล. 1 ชั้น | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล กล้วยแพะ | จังหวัดลำปาง | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.๑ ชั้น บริเวณสุสานบ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง อำเภอเมืองลำปาง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 1,356,901.17 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | รวม | | | | | 1,251,647.37 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 71,943.06 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 2,680,491.60 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,680,491.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กริพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานเจาะสำรวจดิน | 2.000 | งาน | 0.00 | 0.00 | 9,954.82 | 19,909.64 | 19,909.64 | |
| | - งานขุดดินฐานรากและถมคืน | 106.750 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 16,332.75 | 16,332.75 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 365.520 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 59,579.76 | 59,579.76 | |
| | - ไม้ใช้ทำแบบ(ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด) | 255.860 | ลบ.พ. | 382.24 | 97,799.92 | 0.00 | 0.00 | 97,799.92 | |
| | - ไม้คร่า(ใช้ 30% ของไม้แบบทั้งหมด) | 76.750 | ลบ.พ. | 299.07 | 22,953.62 | 0.00 | 0.00 | 22,953.62 | |
| | - ตะปู | 91.380 | กก. | 46.26 | 4,227.23 | 0.00 | 0.00 | 4,227.23 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. | .612 | ตัน | 21,355.95 | 13,069.84 | 4,900.00 | 2,998.80 | 16,068.64 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม. | .446 | ตัน | 18,849.13 | 8,406.71 | 3,900.00 | 1,739.40 | 10,146.11 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม. | 3.604 | ตัน | 18,712.93 | 67,441.39 | 3,900.00 | 14,055.60 | 81,496.99 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20*0.20 ม. | 267.000 | ตร.ม. | 35.00 | 9,345.00 | 6.00 | 1,602.00 | 10,947.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 139.860 | กก. | 32.71 | 4,574.82 | 0.00 | 0.00 | 4,574.82 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc | 118.800 | ลบ.ม. | 1,850.47 | 219,835.83 | 421.00 | 50,014.80 | 269,850.63 | |
| | - งานทรายราดน้ำอัดแน่น | 140.520 | ลบ.ม. | 327.10 | 45,964.09 | 121.00 | 17,002.92 | 62,967.01 | |
| | งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 38x38 มม. (14.82 กก./ท่อน) | 326.040 | กก. | 30.49 | 9,940.95 | 14.00 | 4,564.56 | 14,505.51 | |
| | - ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 50x50 มม. (27.00 กก./ท่อน) | 1,186.380 | กก. | 28.88 | 34,262.65 | 14.00 | 16,609.32 | 50,871.97 | |
| | - ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3.2 มม. ขนาด 100x100 มม.(52.20 กก./ท่อน) | 6,838.200 | กก. | 29.88 | 204,325.41 | 14.00 | 95,734.80 | 300,060.21 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม.(42.12 กก./ท่อน) | 2,274.480 | กก. | 29.08 | 66,141.87 | 14.00 | 31,842.72 | 97,984.59 | |
| | - แผ่นเหล็กขนาด 250x500x20 มม. | 24.000 | แผ่น | 350.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | |
| | - J - Bolt Ø 19 มม. | 12.000 | ชุด | 240.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก | 853.060 | ตร.ม. | 49.68 | 42,380.02 | 36.00 | 30,710.16 | 73,090.18 | |
| | - เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 150x50x20 มม. (27.30 กก./ท่อน) | 1,801.800 | กก. | 28.82 | 51,927.87 | 14.00 | 25,225.20 | 77,153.07 | |
| | - เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (21.00 กก./ท่อน) | 1,176.000 | กก. | 25.74 | 30,276.12 | 14.00 | 16,464.00 | 46,740.12 | |
| | งานวัสดุรองกันฐานราก | | | | | | | | |
| | - งานวัสดุรองกันฐานราก | 3.336 | ลบ.ม. | 327.10 | 1,091.20 | 112.00 | 373.63 | 1,464.83 | |
| | - งานคอนกรีตรองกันฐานราก | 3.336 | ลบ.ม. | 1,738.32 | 5,799.03 | 329.00 | 1,097.54 | 6,896.57 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 64,768.86 | 951,043.57 | 24,079.82 | 405,857.60 | 1,356,901.17 | |

ฉิรพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - งานมุงหลังคา Matal Sheet | 689.920 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 49,674.24 | 49,674.24 | |
| | - แผ่น Matal Sheet ทหนา 0.35 mm. บุนนวน PU ทหนา 25 mm. | 689.920 | ตร.ม. | 366.60 | 252,924.67 | 0.00 | 0.00 | 252,924.67 | |
| | - ครอบสันหลังคา Matal Sheet | 28.000 | เมตร | 152.33 | 4,265.24 | 0.00 | 0.00 | 4,265.24 | |
| | - แฟลชซึ่งครอบผนัง Matal Sheet | 50.600 | เมตร | 104.16 | 5,270.49 | 0.00 | 0.00 | 5,270.49 | |
| | - เชิงชายไม้เทียม ไม้สำเร็จรูป 1"x8" | 222.000 | เมตร | 64.33 | 14,281.26 | 46.00 | 10,212.00 | 24,493.26 | |
| | - ไม้ฝาเฌอร่าปิดจั่ว(ไม้เทียมสำเร็จรูป) ขนาด 0.80x20 ยาว 3.00 เมตร | 112.000 | แผ่น | 72.00 | 8,064.00 | 74.00 | 8,288.00 | 16,352.00 | |
| | - น๊อตยึด Matal Sheet | 800.000 | ตัว | 2.55 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |

ดิรพัฒน ค่าทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดบุฟอยด์ฉาบเรียบ หนา 9.0 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีซีลายน @ 0.60 ม.# | 388.250 | ตร.ม. | 265.00 | 102,886.25 | 77.00 | 29,895.25 | 132,781.50 | |
| | - ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ดลายไม้เซาะร่อง 3 นิ้ว ขนาด 60x120x4 มม. | 167.850 | ตร.ม. | 115.00 | 19,302.75 | 77.00 | 12,924.45 | 32,227.20 | |
| | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลฉนวน | 335.900 | ตร.ม. | 152.13 | 51,100.46 | 104.00 | 34,933.60 | 86,034.06 | |
| | งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนเรียบผนัง | 517.400 | ตร.ม. | 72.79 | 37,661.54 | 96.00 | 49,670.40 | 87,331.94 | |
| | งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน) | | | | | | | | |
| | - บัวสำเร็จรูปขนาด 4" | 77.000 | เมตร | 120.00 | 9,240.00 | 62.00 | 4,774.00 | 14,014.00 | |
| | งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย | | | | | | | | |

ฉัตรพัฒน์ คำทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24" | 377.000 | ตร.ม. | 448.07 | 168,922.39 | 178.00 | 67,106.00 | 236,028.39 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - สีน้ำ Acrylic 100 % ชนิดทภายนอก | 258.700 | ตร.ม. | 52.47 | 13,573.98 | 31.00 | 8,019.70 | 21,593.68 | |
| | - สีทาฝ้าเพดานชนิดด้าน | 556.050 | ตร.ม. | 50.83 | 28,264.02 | 31.00 | 17,237.55 | 45,501.57 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 268.800 | ตร.ม. | 53.99 | 14,512.51 | 39.00 | 10,483.20 | 24,995.71 | |
| | - สีน้ำ Acrylic 100 % ชนิดทภายใน | 258.700 | ตร.ม. | 50.83 | 13,149.72 | 31.00 | 8,019.70 | 21,169.42 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - ป้ายตราสัญลักษณ์เทศบาล(รวมค่าติดตั้ง) | 2.000 | ชุด | 5,200.00 | 10,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | |
| | งานประตูหน้าต่าง | | | | | | | | |
| | ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | - ประตูบานม้วนระบบมือดึง(บานเหล็กม้วนชนิดใบพับ) | 8.000 | ชุด | 18,100.00 | 144,800.00 | 0.00 | 0.00 | 144,800.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หน้าต่าง W1 วงกบอลูมิเนียมสีขาว ขนาด 2"x4" (พร้อมติดตั้ง) | 15.000 | ชุด | 2,650.00 | 39,750.00 | 0.00 | 0.00 | 39,750.00 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 28,093.08 | 940,409.28 | 918.00 | 311,238.09 | 1,251,647.37 | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า THW-A 1x25 sqmm. | 100.000 | เมตร | 21.00 | 2,100.00 | 26.00 | 2,600.00 | 4,700.00 | |
| | - สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x10 sqmm.) | 6.000 | เมตร | 42.00 | 252.00 | 16.00 | 96.00 | 348.00 | |
| | - สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x1.5 sqmm.) | 267.000 | เมตร | 9.17 | 2,448.39 | 5.00 | 1,335.00 | 3,783.39 | |
| | - สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x2.5 sqmm.) | 240.000 | เมตร | 14.01 | 3,362.40 | 7.00 | 1,680.00 | 5,042.40 | |
| | - โคมตะแกรงฝังฝ้า LED 2x18 วัตต์ | 30.000 | ชุด | 725.00 | 21,750.00 | 138.00 | 4,140.00 | 25,890.00 | |
| | พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | | | | | | | | |
| | - ท่อ EMT ขนาด 1/2" | 225.000 | เมตร | 30.00 | 6,750.00 | 31.00 | 6,975.00 | 13,725.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - บล็อกลอยขนาด 2x4" | 20.000 | ชิ้น | 18.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - บล็อกลอยขนาด 4x4" | 1.000 | ชิ้น | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| | - หน้ากาก 2 ช่อง | 10.000 | ชิ้น | 25.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | |
| | - หน้ากาก 3 ช่อง | 16.000 | ชิ้น | 68.00 | 1,088.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.00 | |
| | - ลูกสวิตซ์ทางเดียว | 5.000 | ชิ้น | 41.00 | 205.00 | 82.00 | 410.00 | 615.00 | |
| | - ลูกปลั๊กกราวด์คู่ | 16.000 | ลูก | 171.00 | 2,736.00 | 118.00 | 1,888.00 | 4,624.00 | |
| | - ตู้คอนซูมเมอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย 6 ช่อง เมนกันดูด 50 Amp พร้อมลูกเซอร์กิต | 1.000 | ตู้ | 3,170.00 | 3,170.00 | 500.00 | 500.00 | 3,670.00 | |
| | - แท่งกราวด์ทำจากเหล็กอาบทองแดง ยาว 2.40 เมตร 5/8" | 1.000 | แท่ง | 148.00 | 148.00 | 500.00 | 500.00 | 648.00 | |
| | - ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 16 | 1.000 | ชุด | 279.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | |
| | - แร็คคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 3.000 | ชุด | 153.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 459.00 | |
| | - มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 100 แอมป์ 1 เฟส | 1.000 | เครื่อง | 749.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 | |

ถึรพัฒน ค่าทอง

21 พฤษภาคม 2569 09:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - รายการเบ็ดเตล็ด 10%(ของงานวัสดุสายไฟฟ้า) | 1.000 | งาน | 816.27 | 816.27 | 0.00 | 0.00 | 816.27 | |
| | - รายการเบ็ดเตล็ด 20% (ของค่าวัสดุท่อร้อยสายไฟฟ้า) | 1.000 | งาน | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | |
| | - หน้ากาก 1 ช่อง | 1.000 | ชิ้น | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
| | - เสายไฟฟ้า คสล.ขนาดความยาว 8.00 เมตร | 1.000 | ต้น | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 11,375.45 | 51,819.06 | 1,423.00 | 20,124.00 | 71,943.06 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 2,680,491.60 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | พัสดุระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25 | | | | | | | | |
| | 1.1 พัดลมติดผนังขนาด25นิ้ว | 8.000 | ตัว | 2,898.00 | | 0.00 | 0.00 | 23,184.00 | |
| | รวมค่าพัสดุระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 25 | - | - | 2,898.00 | 23,184.00 | 0.00 | 0.00 | 23,184.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

