ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขนาดความกว้าง ๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๕๐,๔๙๒.๒๕ (สองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๖
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๕ (ก)
- แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ (ก)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทิยศ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา กรรมการ

๗.๓ นายวัลลภ ทิมเมือง กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน อาคาร คสล. 1 ชั้น

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพร เทศบาลเมืองเชลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเทศบาลเมืองเชลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

ผู้รับจ้าง / งานก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบบ **มีจำนวน 2 ชุด**

คำนวณราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	250,492.25	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	250,492.25	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	**250,492.25**	
(ตัวอักษร)	**(สองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ
(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุก
(นายวัลลภ ทิมเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ช.118/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	191,346.92	1.3091	250,492.25	
2	กลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตารางาง Factor F. - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
				250,492.25	
				250,492.25	
(ตัวอักษร)	**(สองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานคณะกรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง **แบบเลขที่** ช.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวนราคากลางโดย นายวัลลภ ทิมเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน **คำนวณราคากลางเมื่อ** มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		75,048.82		34,681.35	109,730.17	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		32,514.94		25,946.80	58,461.74	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	-	งาน						
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		18,255.00		4,900.00	23,155.00	
	รวมค่างานต้นทุน				125,818.77		65,528.15	191,346.92	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเชลางค์นคร

โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเชลางค์นคร บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเชลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเชลางค์นคร ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง **แบบเลขที่** ข.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเชลางค์นคร

คำนวนราคากลางโดย นายวัลลภ ทิมเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน **คำนวณราคากลางเมื่อ** มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	1.1.1 งานรื้ออาคารเดิม	-			-			-	
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	9.36	ลบ.ม.		-	153.00	1,432.08	1,432.08	
	1.1.3 งานวัสดุรองก้นฐานราก	0.38	ลบ.ม.	327.00	122.63	121.00	45.38	168.00	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	0.32	ลบ.ม.	1,364.30	429.75	421.00	132.62	562.37	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	53.58	ตร.ม.		-	163.00	8,733.54	8,733.54	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 80% ของไม้แบบทั้งหมด)	42.00	ตร.ม.	133.70	5,615.40		-	5,615.40	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.091	ตัน	24,029.48	2,186.68	4,900.00	445.90	2,632.58	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	0.334	ตัน	21,207.73	7,083.38	3,900.00	1,302.60	8,385.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.75	กก.	32.71	417.05		-	417.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิดWire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20	67.30	ตร.ม.	38.62	2,598.91	6.00	403.80	3,002.71	
	1.1.7 งานคอนกรีต				-		-	-	
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	10.00	ลบ.ม.	1,850.47	18,504.70	421.00	4,210.00	22,714.70	
	1.1.8 งานทรายรองพื้นอัดแน่น	13.00	ลบ.ม.	140.19	1,822.47	121.00	1,573.00	3,395.47	
	1.1.9 งานโครงหลังคาเหล็ก							-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,069.45	กก.		-	12.00	12,833.40	12,833.40	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. (5.55 กก./ม.)	268.40	กก.	32.15	8,628.73		-	8,628.73	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (3.25 กก./ม.)	325.00	กก.	44.13	14,340.86		-	14,340.86	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม. (7.01 กก	476.05	กก.	18.59	8,847.45		-	8,847.45	
	- ท่อเหล็กกลวงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 2.3 มม. ขนาด 75x45 มม. (4.06 กก./	96.71	กก.	-	-		-	-	
	- เพลตเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 6.00 มม.	6.00	แผ่น	168.00	1,008.00		-	1,008.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	99.14	ตร.ม.	34.73	3,442.81	36.00	3,569.04	7,011.85	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				75,048.82		34,681.35	109,730.17	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเชลางค์นคร

โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเชลางค์นคร บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเชลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเชลางค์นคร ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง **แบบเลขที่** ช.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเชลางค์นคร

คำนวนราคากลางโดย นายวัลลภ ทิมเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน **คำนวณราคากลางเมื่อ** มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	89.00	ตร.ม.	101.77	9,057.71	46.00	4,094.00	13,151.71	
	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 8"	36.00	เมตร	73.53	2,647.18	74.00	2,664.00	5,311.18	
	- ปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูป 6"	36.00	เมตร	19.63	706.54	10.00	360.00	1,066.54	
	- ครอบสันโค้ง	20.00	แผ่น	55.14	1,102.80		-	1,102.80	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	2.00	แผ่น	55.14	110.28		-	110.28	
	- ครอบข้าง	33.00	แผ่น	36.45	1,202.80		-	1,202.80	
	- สกรูยึดกระเบื้อง 4"	643.00	ตัว	2.76	1,772.76		-	1,772.76	
	- ไม้มอบสำเร็จรูป(ไม้เทียม)ขนาด 2" หนา 8 มม.	3.60	ม.	12.78	45.99	40.00	144.00	189.99	
	1.2.4 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	37.96	ตร.ม.	98.06	3,722.32	91.00	3,454.36	7,176.68	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลังคสล.	13.80	ม.	70.89	978.27	51.00	703.80	1,682.07	
	1.2.5 งานฉาบปูน							-	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	61.52	ตร.ม.	60.85	3,743.24	96.00	5,905.92	9,649.16	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	19.84	ตร.ม.	60.85	1,207.18	109.00	2,162.56	3,369.74	
	1.2.6 งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ							-	
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3.00 ซม.)	41.00	ตร.ม.	73.48	3,012.49	96.00	3,936.00	6,948.49	
	1.2.9 งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา	81.36	ตร.ม.	39.40	3,205.38	31.00	2,522.16	5,727.54	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				32,514.94		25,946.80	58,461.74	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนสวนสมุนไพรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านหลังอาคารผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง **แบบเลขที่** ข.115/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวนราคากลางโดย นายวัลลภ ทิมเมือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน **คำนวณราคากลางเมื่อ** มิถุนายน 2569

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4	**งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร**								
	1.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ HDPE ขนาด 32 mm.	30.00	เมตร	18.00	540.00	30.00	900.00	1,440.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	30.00	เมตร	30.00	900.00	30.00	900.00	1,800.00	
	1.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x1.5 sqmm. สายกลมแกนเดี่ยว	50.00	เมตร	10.00	500.00		-	500.00	
	สำหรับสวิทช์ เต้ารับ เดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x2.5 sqmm. สายกลมแกนเดี่ยว	22.00	เมตร	17.00	374.00		-	374.00	
	สำหรับสวิทช์ เต้ารับ เดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x4 sqmm. สายกลมแกนเดี่ยว	36.00	เมตร	28.00	1,008.00		-	1,008.00	
	สำหรับสวิทช์ เต้ารับ เดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 1x10 sqmm. สายกลมแกนเดี่ยว	6.00	เมตร	39.00	234.00		-	234.00	
	สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย						-	-	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 2x16 sqmm.	30.00	เมตร	268.00	8,040.00		-	8,040.00	
	1.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดโคมตะแกรงติดลอย LED ขนาด 2x18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	947.00	1,894.00	300.00	600.00	2,494.00	
	- สวิทช์ทางเดียว	2.00	ชุด	45.00	90.00	200.00	400.00	490.00	
	- กล่อง + หน้ากาก 2 ช่อง	1.00	ชุด	48.00	48.00		-	48.00	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ติดผนัง+กล่อง+หน้ากาก 3 ช่อง	3.00	ชุด	196.00	588.00	200.00	600.00	1,188.00	
	1.4 แผงสวิทช์ไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	-ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 เฟส 2 สาย พร้อมเมนต์กันดูด 50 A 6 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1.00	ชุด	3,170.00	3,170.00	1,000.00	1,000.00	4,170.00	
	- แท่งกราวด์หุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุตพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	629.00	629.00	500.00	500.00	1,129.00	
	- ผงกราวด์หรอดหุ้มทองแดง	1.00	ชุด	240.00	240.00		-	240.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				**18,255.00**		**4,900.00**	**23,155.00**	