แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2569 เป็นเงิน 1,222,128.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวร อินทิยศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 พงศธร สุตาชู กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 14:59:50

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 112,600.29 บาท**	112,600.29	
2	**งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย จำนวน 1 หลังละ 266,522.37 บาท**	266,522.37	
3	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 55,655.07 บาท**	55,655.07	
4	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	787,350.41	

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สรุป	**ราคากลาง**	**1,222,128.14**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสี่สตางค์ .....)		

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:20

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ ข.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ถาวร อินทิยศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงศธร สุตาชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**	86,013.52	1.3091	112,600.29	
			รวมค่าก่อสร้าง	112,600.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,600.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:09

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**112,600.29**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,600.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย**	203,592.07	1.3091	266,522.37	
			รวมค่าก่อสร้าง	266,522.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 266,522.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:09

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	266,522.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 266,522.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:09

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ซ.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**	42,514.00	1.3091	55,655.07	
			รวมค่าก่อสร้าง	55,655.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,655.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:10

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**55,655.07**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,655.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุดาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:10

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ถาวร อินทิยศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงศธร สุตาชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:10

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ ข.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2561	200,151.90	14,010.63	214,162.53	
2	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิด PVC	2,897.19	202.80	3,099.99	
3	งานตรวจสอบขั้นนำน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)	4,077.42	285.41	4,362.83	
			รวมค่าก่อสร้าง	221,625.35	

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:12

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	งานทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล 16 รายการ	2,616.82	183.17	2,799.99	
5	งานเจาะสำรวจดินแบบ Boring Test (Soli Boring Test)	13,500.00	945.00	14,445.00	
6	มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 2W 5(100) A	654.20	45.79	699.99	
7	ถังเก็บน้ำแบบทรงเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง	325,000.00	22,750.00	347,750.00	
8	ถังกรองน้ำขนาด 1.50x1.50 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง	90,000.00	6,300.00	96,300.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	683,620.33	

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:12

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	งานติดตั้งอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)	55,000.00	3,850.00	58,850.00	
10	แผงโซล่าเซลล์(N-Type) ขนาดวัตต์ไม่น้อยกว่า 640 วัตต์	41,944.00	2,936.08	44,880.08	
			รวมค่าก่อสร้าง	787,350.41	

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:12

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ ช.36/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ถาวร อินทิยศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พงศธร สุตาชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ข.36/2569

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2561**		**รวม**					**200,151.90**	
2	**งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิด PVC**		**รวม**					**2,897.19**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 735,841.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:06

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ช.36/2569

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานตรวจสอบชั้นนำน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)**		**รวม**					**4,077.42**	
4	**งานทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล 16 รายการ**		**รวม**					**2,616.82**	
5	**งานเจาะสำรวจดินแบบ Boring Test (Soli Boring Test)**		**รวม**					**13,500.00**	
6	**มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 2W 5(100) A**		**รวม**					**654.20**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 735,841.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:06

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ข.36/2569

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**ถังเก็บน้ำแบบทรงเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง**		**รวม**					325,000.00	
8	**ถังกรองน้ำขนาด 1.50x1.50 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง**		**รวม**					90,000.00	
9	**งานติดตั้งอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)**		**รวม**					55,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 735,841.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:06

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ช.36/2569

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**แผงโซล่าเซลล์(N-Type) ขนาดวัตต์ไม่น้อยกว่า 640 วัตต์**		**รวม**					**41,944.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 735,841.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:01:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2561**								
	1.1 งานเจาะบ่อน้ำบาดาลท่อPVCชั้น13.5มอก.17-2561	90.000	เมตร	2,223.91		0.00	0.00	200,151.90	
	รวมค่างานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2561	-	-	2,223.91	200,151.90	0.00	0.00	200,151.90	
2	**งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิด PVC**								
	2.1 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิดPVC	1.000	1	2,897.19		0.00	0.00	2,897.19	
	รวมค่างานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลชนิด PVC	-	-	2,897.19	2,897.19	0.00	0.00	2,897.19	
3	**งานตรวจสอบขั้นนำน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 งานตรวจสอบชั้นนำน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ(ElectricLogger)	1.000	งาน	4,077.42		0.00	0.00	4,077.42	
	รวมค่างานตรวจสอบชั้นนำน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)	-	-	4,077.42	4,077.42	0.00	0.00	4,077.42	
4	**งานทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล 16 รายการ**								
	4.1 งานทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล16รายการ	1.000	งาน	2,616.82		0.00	0.00	2,616.82	
	รวมค่างานทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล 16 รายการ	-	-	2,616.82	2,616.82	0.00	0.00	2,616.82	
5	**งานเจาะสำรวจดินแบบ Boring Test (Soli Boring Test)**								
	5.1 งานเจาะสำรวจดินแบบBoringTest(SoliBoringTest)	1.000	งาน	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเจาะสำรวจดินแบบ Boring Test (Soli Boring Test)	-	-	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
6	**มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 2W 5(100) A**								
	6.1 มิเตอร์การไฟฟ้า1P2W5(100)A	1.000	เครื่อง	654.20		0.00	0.00	654.20	
	รวมค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 1P 2W 5(100) A	-	-	654.20	654.20	0.00	0.00	654.20	
7	**ถังเก็บน้ำแบบทรงเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง**								
	7.1 ถังเก็บน้ำแบบทรงเชมเปญขนาด20ลบ.ม.สูงไม่น้อยกว่	1.000	1	325,000.00		0.00	0.00	325,000.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำแบบทรงเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง	-	-	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**ถังกรองน้ำขนาด 1.50x1.50 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง**								
	8.1 ถังกรองน้ำขนาด1.50x1.50เมตร(ถังเปล่า)พร้อมจัดส่ง	1.000	ถัง	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
	รวมค่าถังกรองน้ำขนาด 1.50x1.50 เมตร (ถังเปล่า) พร้อมจัดส่ง	-	-	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
9	**งานติดตั้งอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)**								
	9.1 งานติดตั้งอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์(Solarpumphybridinverter)	1.000	1	55,000.00		0.00	0.00	55,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งอินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar pump hybrid Inverter)	-	-	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**แผงโซล่าเซลล์(N-Type) ขนาดวัตต์ไม่น้อยกว่า 640 วัตต์**								
	10.1 แผงโซล่าเซลล์(N-Type)ขนาดวัตต์ไม่น้อยกว่า640วัตต์	8.000	แผง	5,243.00		0.00	0.00	41,944.00	
	รวมค่าแผงโซล่าเซลล์(N-Type) ขนาดวัตต์ไม่น้อยกว่า 640 วัตต์	-	-	5,243.00	41,944.00	0.00	0.00	41,944.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ป.36/2569

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงการวิศวกรรมถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. 20 เมตร**		**รวม**					**46,535.68**	
2	**งานแบบหล่อคอนกรีต**		**รวม**					**19,296.62**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 86,013.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุดาชู

12 มิถุนายน 2569 15:00:54

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ช.36/2569 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานโครงสร้างวิศวกรรมถังกรองน้ำ 1.50*1.50 เมตร**		**รวม**					**2,693.80**	
4	**งานโครงสร้างหลังคารับแผงโซล่าเซลล์**		**รวม**					**17,487.42**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**86,013.52**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 86,013.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุดาชู

12 มิถุนายน 2569 15:00:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงการวิศวกรรมถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. 20 เมตร**								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	31.050	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	3,757.05	3,757.05	
	- ทรายหยาบ	1.440	ลบ.ม.	327.10	471.02	121.00	174.24	645.26	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น.)	759.000	กก.	21.28	16,151.52	3.90	2,960.10	19,111.62	
	- เหล็ก RB 15 มม. (น้ำหนัก 13.87 กก./เส้น.)	316.000	กก.	22.57	7,132.12	3.90	1,232.40	8,364.52	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	.720	ลบ.ม.	1,738.32	1,251.59	329.00	236.88	1,488.47	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	5.700	ลบ.ม.	1,981.31	11,293.46	329.00	1,875.30	13,168.76	
	รวมค่างานโครงการวิศวกรรมถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. 20 เมตร	-	-	4,090.58	36,299.71	907.80	10,235.97	46,535.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	31.450	ตร.ม.	401.87	12,638.81	163.00	5,126.35	17,765.16	
	- ตะปู	7.860	กก.	46.26	363.60	0.00	0.00	363.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	33.320	กก.	35.05	1,167.86	0.00	0.00	1,167.86	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	483.18	14,170.27	163.00	5,126.35	19,296.62	
3	**งานโครงสร้างวิศวกรรมถังกรองน้ำ 1.50*1.50 เมตร**								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	.190	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	22.99	22.99	
	งานหล่อแบบคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.200	ตร.ม.	401.87	482.24	163.00	195.60	677.84	
	- ตะปู	.300	กก.	46.26	13.87	0.00	0.00	13.87	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น.)	21.950	กก.	21.11	463.36	4.90	107.56	570.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	.650	กก.	35.05	22.78	0.00	0.00	22.78	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KCS Cube	.600	ลบ.ม.	1,980.00	1,188.00	329.00	197.40	1,385.40	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมถังกรองน้ำ 1.50*1.50 เมตร	-	-	2,484.29	2,170.25	617.90	523.55	2,693.80	
4	**งานโครงสร้างหลังคารับแผงโซล่าเซลล์**								
	- เสาสำเร็จรูปขนาด 5"x5" สูง 3.00 ม.	3.000	ต้น	900.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- เสาสำเร็จรูปขนาด 5"x5" สูง 2.50 ม.	3.000	ต้น	800.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- เหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม. (34.0 กก./ท่อน)	181.330	กก.	19.52	3,539.56	10.00	1,813.30	5,352.86	
	- สีน้ำมันและสีกันสนิม	15.360	ตร.ม.	35.00	537.60	36.00	552.96	1,090.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางอลูมิเนียมยึดแผงโซล่าเซลล์(Solar Alu Standard Rail)	24.000	เมตร	25.00	600.00	75.00	1,800.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์ยึดรางอลูมิเนียมกับโครงหลังคาเมทัลชีส(Sola	20.000	ตัว	100.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผงกับรางริมแผงโซล่าเซลล์(Solar End Clamp)	8.000	ตัว	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- อุปกรณ์ยึดระหว่างแผงโซล่าเซลล์(Solar Middle Clamp)	12.000	ตัว	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- อุปกรณ์ต่อรางโซล่าเซลล์ยึดระหว่างแผงโซล่าเซลล์ (Rail Spilce Kit)	4.000	ตัว	60.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- Ground Lug	8.000	ตัว	63.00	504.00	0.00	0.00	504.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคารับแผงโซล่าเซลล์	-	-	2,082.52	13,321.16	121.00	4,166.26	17,487.42	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**86,013.52**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ช.36/2569

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบถังแชมเปญ**		**รวม**					**25,482.76**	
2	**งานติดตั้งอุปกรณ์ชานบ่อน้ำบาดาล**		**รวม**					**178,109.31**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**203,592.07**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 203,592.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:00:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบถังแชมเปญ**								
	- เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด 3 นิ้ว	1.000	ชุด	2,870.00	2,870.00	615.00	615.00	3,485.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด 3 นิ้ว	2.000	ชุด	3,385.00	6,770.00	615.00	1,230.00	8,000.00	
	- ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,230.00	1,230.00	410.00	410.00	1,640.00	
	- เกจวัดความดันน้ำหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว	1.000	ชุด	499.00	499.00	0.00	0.00	499.00	
	- สวิทช์แรงดัน (เพรชเชอร์สวิทช์/pressure switch)	1.000	ตัว	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ทางน้ำเข้าและทางน้ำออก	40.000	เมตร	73.69	2,947.60	0.00	0.00	2,947.60	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว มอก.	6.000	ตัว	231.88	1,391.28	0.00	0.00	1,391.28	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี 1/2 นิ้ว มอก.	3.000	ตัว	14.49	43.47	0.00	0.00	43.47	
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- สามทาง เหล็กอาบสังกะสี 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	24.30	24.30	0.00	0.00	24.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	215.00	215.00	103.00	103.00	318.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ยูเนี่ยนเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว	2.000	ตัว	580.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ø 2 นิ้ว	.500	ท่อน	1,205.61	602.80	0.00	0.00	602.80	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ø 3 นิ้ว	.500	ท่อน	1,962.62	981.31	0.00	0.00	981.31	
	รวมค่างานระบบถังแชมเปญ	-	-	16,541.59	23,124.76	1,743.00	2,358.00	25,482.76	
2	**งานติดตั้งอุปกรณ์ชานบ่อน้ำบาดาล**								
	- น๊อตสกรูยึดปากบ่อบาดาลพร้อมแหวนแบบสแตนเลส ขนาด 5หุน มม. ยาว 2.5นิ้ว	8.000	ชุด	73.00	584.00	0.00	0.00	584.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	815.00	815.00	410.00	410.00	1,225.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอลวาล์วทองเหลือง 2 นิ้ว	2.000	ตัว	875.00	1,750.00	410.00	820.00	2,570.00	
	- ยูเนี่ยนขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- นิปเปิ้ลขนาด 2 นิ้ว	6.000	อัน	88.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- สามทาง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชิ้น	45.93	45.93	0.00	0.00	45.93	
	- ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว	2.000	ตัว	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- หน้าจานเหล็ก 2 นิ้ว	2.000	ตัว	283.00	566.00	0.00	0.00	566.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	.100	ท่อน	1,205.61	120.56	113.00	11.30	131.86	
	- มาตรวัดน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยระบบใบพัด หน้าจาน ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	9,288.00	9,288.00	410.00	410.00	9,698.00	
	- เสาไฟฟ้า คอร. 8 เมตร	1.000	ต้น	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- สาย THW-A 35 sq.mm.	100.000	เมตร	36.70	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00	
	- แหรคไฟฟ้าพร้อมถ้วยพร้อมน็อต	2.000	ชุด	370.00	740.00	0.00	0.00	740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปั๊มสูบน้ำแบบแบบชนิดจุ่มใต้น้ำพร้อมมอเตอร์ 3 Hp 220V	1.000	ตัว	29,000.00	29,000.00	500.00	500.00	29,500.00	
	งานประสานระบบถังกรองน้ำ 1.50x1.50 เมตร								
	- มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบปีกผีเสื้อ 3 นิ้ว DC 24Volt	5.000	ตัว	10,800.00	54,000.00	615.00	3,075.00	57,075.00	
	- นิ๊ปเปิ้ลเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว	11.000	ตัว	140.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	- ข้องอเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว	4.000	ตัว	231.88	927.52	0.00	0.00	927.52	
	- สามทางเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว	4.000	ตัว	323.95	1,295.80	0.00	0.00	1,295.80	
	- ยูเนี่ยนเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว	3.000	ตัว	580.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ø 3 นิ้ว	1.000	ท่อน	1,962.62	1,962.62	0.00	0.00	1,962.62	
	- สารกรองน้ำแอคติเวทคาร์บอน ID1,000 (25กก./50ลิตร)	6.000	ถุง	3,300.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
	- สารกรองน้ำไพโรลูไซค์ 100% (25ลิตร)	3.000	ถุง	2,300.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สารกรองน้ำแอนทราไซค์ (50ลิตร)	3.000	ถุง	1,650.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	
	- หินกรองและทรายกรอง (25กก./ถุง)	80.000	ถุง	150.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4ม.ชั้น 13.5 ปลายธรรมดา ∅ 3 นิ้ว	8.000	เมตร	169.00	1,352.00	0.00	0.00	1,352.00	
	- มาตรวัดน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยระบบใบพัดหน้าจาน ขนาด 3 นิ้ว	1.000	ตัว	11,880.00	11,880.00	615.00	615.00	12,495.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4ม.ชั้น 13.5 ปลายธรรมดา ∅ 3 นิ้ว	16.000	เมตร	169.00	2,704.00	10.00	160.00	2,864.00	
	รวมค่างานติดตั้งอุปกรณ์ชานบ่อน้ำบาดาล	-	-	79,598.48	172,108.01	3,083.00	6,001.30	178,109.31	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**203,592.07**	

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:00:54

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ ข.36/2569

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมระบบโซลล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้าภายใน**		**รวม**					**29,056.00**	
2	**งานประกอบตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ**		**รวม**					**13,458.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**42,514.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,514.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงศธร สุดาชู

12 มิถุนายน 2569 15:00:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้าภายใน**								
	- กราวด์หรอดหุ้ม 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต	3.000	อัน	629.00	1,887.00	180.00	540.00	2,427.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 3 ทาง เบอร์ 25	3.000	ชุด	261.00	783.00	0.00	0.00	783.00	
	- สายไฟ IEC01 1x25 SQ.MM.	20.000	เมตร	124.00	2,480.00	26.00	520.00	3,000.00	
	- สายไฟ IEC01 1x6 SQ.MM.	10.000	เมตร	31.00	310.00	12.00	120.00	430.00	
	- สายไฟ CV/KV 2x4 ตร.มม.	10.000	เมตร	88.00	880.00	15.00	150.00	1,030.00	
	- สายโซล่าเซลล์ PV1-F 4 ตร.มม.	20.000	เมตร	50.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าสีเหลืองขนาด 1 นิ้ว	20.000	เมตร	26.75	535.00	26.00	520.00	1,055.00	
	- ตู้เหล็ก ฝา2ชั้นทึบ เบอร์5 570x690x250 มม.	1.000	ใบ	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตขนาด 1เฟส 2สาย พร้อมเมน 50A 4 ช่อง	1.000	ตู้	1,780.00	1,780.00	500.00	500.00	2,280.00	
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 แอมป์ 2P 1เฟส	1.000	ตัว	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์ 1P 1เฟส	2.000	ตัว	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:00:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์ 1P 1เฟส	2.000	ตัว	128.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- อลูมิเนียมกราวด์เทสบ๊อกซ์ Ground Test Box	1.000	อัน	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00	
	- ตู้คอมบายเนอร์ OnGrid AC-DC Combiner box 1String	1.000	ตู้	6,800.00	6,800.00	500.00	500.00	7,300.00	
	- ขั้วต่อแผงโซล่าเซลล์ MC4 1.5-6 sq.mm.	2.000	คู่	48.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	18,736.75	25,706.00	1,759.00	3,350.00	29,056.00	
2	**งานประกอบตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ**								
	- ตู้เหล็ก ฝาทึบ เบอร์4 440x610x250 มม.	1.000	ใบ	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	
	- เบรกเกอร์ 2P 30A	1.000	ตัว	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	
	- แมกเนติกคอนเทกเตอร์ Coil 220V	1.000	ตัว	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	
	- เฟสโพรเทคเตอร์รีเล่ย์ 220V	1.000	ตัว	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	
	- เฮ้าท์มิเตอร์ 220V	1.000	ตัว	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟิวส์คอนโทรนพร้อมลูกฟิวส์ 2A	2.000	ชุด	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- โวลต์-แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอล ขนาด 70 x 70 มม.	1.000	ตัว	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ทามเมอร์ตั้งเวลา 24 ชั่วโมง ดิจิตอล	1.000	ตัว	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	- สวิทช์ลูกศร on-off-on	1.000	ตัว	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ไฟแลมป์โชว์ 25 mm. 220V	3.000	ตัว	69.00	207.00	0.00	0.00	207.00	
	- ป้ายไฟหน้าตู้ 25 มม.	4.000	อัน	39.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- เทอร์มินอล 12P	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- มิเตอร์อิเล็กทรกนิกส์ AMR 1เฟส 220-230V	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบตู้ (หางปลา, สายไฟฟ้า, รางใส่สาย, ค่าแรง)	1.000	งาน	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	รวมค่างานประกอบตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำแบบชนิดจุ่มใต้น้ำ	-	-	12,928.00	13,458.00	0.00	0.00	13,458.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**42,514.00**	

พงศธร สุตาชู

12 มิถุนายน 2569 15:00:55