

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<b>๑. ชื่อโครงการ</b>	
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงบ้านเลขที่ ๔๒๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
<b>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ</b>	
กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
<b>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>	๙๑๕,๐๐๐.๐๐ (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
<b>๔. ลักษณะงานโดยสังเขป</b>	
โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
<b>๕. วันที่กำหนดราคากลาง</b>	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙
<b>เป็นเงิน</b>	๙๖๐,๘๒๘.๙๒ (เก้าแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)
<b>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>	
- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	
<b>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)</b>	
๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการ
๗.๓ นายพงศกรกฤษณ์ อินทียศ	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโกลกหัวช้าง บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงบ้านเลขที่ 429 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 285.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง


เขลางค์นคร  
ประมาณราคาเมื่อ มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือฉีกรวดจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-	
2	งานผิวทาง								
	2.1 หินปูนถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	93.00	583.68	54,282.24	1.3642	796.26	74,051.83	
	2.2 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	290.51	430.08	124,942.54	1.3642	586.72	170,446.61	
	2.3 ตัดทรายต่อคอนกรีตและหยอดทราย	เมตร	326.80	26.07	8,519.68	1.3642	35.56	11,622.55	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม	เมตร	264.00	1,370.70	361,864.80	1.3642	1,869.91	493,655.96	
4	งานบ่อพัก คสล.								
	4.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10	บ่อ	19	7,523.00	142,937.00	1.3642	10,262.88	194,994.66	
	พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก								
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	19	619.50	11,770.50	1.3642	845.12	16,057.32	
	รวมค่างานทาง				704,316.76			960,828.92	
	(ตัวอักษร)				(เก้าแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)		TOTAL	960,828.92	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 704,316.76


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ลงชื่อ

  
(นายพงศกรฤกษ์ อินทียศ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

  
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ