

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการปรับปรุงหลังคาศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ๘๓๕.๐๐ ตารางเมตร และงานต่อเติมหลังคา ความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน

๕๔๔,๙๑๓.๒๗ (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร ปร.๔
- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน ปร.๑ (ก)
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน ปร.๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการ
๗.๓ นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปค่างานก่อสร้างอาคาร ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1 (ก)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการปรับปรุงหลังคาศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 835.00 ตารางเมตร และงานต่อเติมหลังคาความกว้างประมาณ 3.00 เมตร
ความยาวประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาเมื่อ สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	458,894.88	1.3073	599,913.27	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป				599,913.27	
	รวมค่าก่อสร้าง			599,913.27	
(ตัวอักษร)	(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)				

ขนาดพื้นที่ 835.00 ตารางเมตร เฉลี่ย

718.46 บาทต่อเมตร

หมายเหตุ สรุปค่าก่อสร้างรวม

599,913.27 บาทต่อ 1 หน่วย

คณะกรรมการกำหนดราคาการ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2196/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ	ปรับปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบ ปร.1	1 / 4
	โดยทำการปรับปรุงหลังคาศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 835.00 ตารางเมตร และงานต่อเติมหลังคาความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 15.00 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบเลขที่	ช.78/2569
หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	คำนวณราคาเมื่อ	สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			-	93,387.76		66,557.02	159,944.78	
1.2	งานสถาปัตยกรรม				198,450.55		107,589.55	298,950.10	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					-			
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน			-		-			
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ					-			
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1					-			
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ			-					
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร			-		-			
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2			-					
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์			-					
3.2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานต้นทุน				291,838.31		174,146.57	458,894.88	

คณะกรรมการกำหนดราคาการ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2196/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ	ปรับปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							แบบ ปร.1	2 / 4
	โดยทำการปรับปรุงหลังคาศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 835.00 ตารางเมตร และงานต่อเติมหลังคาความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 15.00 เมตร								
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร								
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง							แบบเลขที่ ข.78/2569	
หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร							คำนวณราคาเมื่อ สิงหาคม 2569	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานรื้อถอนหลังคาเมทัลชีส เดิม	1,073.00	ตร.ม.		-	21.00	22,533.00	22,533.00	
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	12.00	ลบ.ม.		-	153.00	1,836.00	1,836.00	
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก	0.45	ลบ.ม.	280.37	126.73	112.00	50.62	177.35	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.45	ลบ.ม.	1,971.96	891.33	427.00	193.00	1,084.33	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	16.40	ตร.ม.		-	163.00	2,673.20	2,673.20	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต								
	- เสาค้ำ								
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 100% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.40	ลบ.ฟ.	401.87	6,590.67		-	6,590.67	
	- ไม้แคร่ (ใช้ 70% ของไม้ใช้ทำแบบ)	11.48	ลบ.ฟ.	401.87	4,613.47		-	4,613.47	
	- ตะปู	4.10	กก.	44.86	183.93		-	183.93	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.012	ตัน	19,666.46	227.15	4,400.00	50.82	277.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวอ้อย SD40 DB 12 มม.	0.089	ตัน	18,132.27	1,620.66	4,400.00	393.27	2,013.93	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ๑ 4 มม.	55.50	ตร.ม.	25.00	1,387.50	6.00	333.00	1,720.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.06	กก.	33.65	102.82		-	102.82	
	รวมยอดยกไป				15,744.24		28,062.92	43,807.16	

คณะกรรมการกำหนดราคาการ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2196/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

[illegible]

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2196/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ	ปรับปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบ ปร.1 4 / 4
	โดยทำการปรับปรุงหลังคาศาลาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ 835.00 ตารางเมตร และงานต่อเติมหลังคาความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 15.00 เมตร	
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	แบบเลขที่ ช.78/2569
หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	คำนวณราคาเมื่อ สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				-				
	1.2.1 งานมุงหลังคาด้วยแผ่นสังกะสีรีดลวด (Matal Sheet) ทหนา 0.40 มม.	1,160.00	ตร.ม.	151.00	175,160.00	80.00	92,800.00	267,960.00	
	1.2.2 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	4.95	ตร.ม.	215.00	1,064.25	93.00	460.35	1,524.60	
	1.2.3 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบ (โครงสร้าง+ปิดร่อง+จับเสียมเสา)	12.10	ตร.ม.	53.00	641.30	132.00	1,597.20	2,238.50	
	1.2.4 งานประตุน้ำต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ	-					-		
	- งานติดตั้งลวดตาข่ายกันนก ขนาด ½ นิ้วยึดกับโครงคร่าวอาคารเดิม	709.00	ตร.ม.	23.00	16,307.00	10.00	7,090.00	16,307.00	
	1.2.5 งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา	182.00	ตร.ม.	29.00	5,278.00	31.00	5,642.00	10,920.00	
	รวมงานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				198,450.55		107,589.55	298,950.10	

คณะกรรมการกำหนดราคาการ

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2196/2569 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส