

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๕,๐๐๐.๐๐ (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๙๘๕,๐๐๐.๐๐ (เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๔)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน (ปร.๑(ก))
- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน (ปร.๑)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชาญวิทย์ ทิพธรานุกูล	กรรมการ
๗.๓ นายอดิเรก หล้าสมศรี	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 โดยทำการต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร
 และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.89/2569

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ปร.1(ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคามือ ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	757,072.72	1.3060	988,736.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			988,736.97	
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	คิดเป็นราคากลาง			988,736.97	
ตัวอักษร	(แก้วแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)				

ขนาดพื้นที่ จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,577.49 บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ สรุปค่าก่อสร้างรวม 988,736.97 บาทต่อ 1 หน่วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3415/2569 ลงวันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายอดิเรก หล้าสมศรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายชาญวิทย์ ทิพนานกุล)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปค่างานก่อสร้างอาคาร ค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1(ก)

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยทำการต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.89/2569

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาเมื่อ ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	757,072.72	1.3060	988,736.97	
				988,736.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	คิดเป็นราคากลาง			988,736.97	
ตัวอักษร	(แก้วแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)				

ขนาดพื้นที่ จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย

4,577.49 บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ สรุปค่าก่อสร้างรวม

988,736.97 บาทต่อ 1 หน่วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3415/2569 ลงวันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชาญวิทย์ ทิพนานกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และค่างานต้นทุน

แบบ ป.ร.1

แผ่นที่ 1/3

โครงการ ค่อเคมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยทำการค่อเคมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.89/2569

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาเมื่อ ตุลาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน(บาท)	
	ค่อเคมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร								
1	งานรื้อฝ้าเพดานเดิม	250.00	ตร.ม.	-	-	26.00	6,500.00	6,500.00	ขนทิ้ง
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	18.00	ลบ.ม.	2,046.73	36,841.14	421.00	7,578.00	44,419.14	
3	ตะแกรงไวเมท 4 มม.@ 0.20 ม.	175.00	ตร.ม.	25.00	4,375.00	6.00	1,050.00	5,425.00	
4	งานไม้แบบ คัด 25%	1.40	ตร.ม.	300.00	420.00	-	-	420.00	
5	ค่าแรงประกอบไม้แบบคัด 100%	5.60	ตร.ม.	-	-	163.00	912.80	912.80	
6	ตะปูตอกไม้	1.40	กก.	46.26	64.76	-	-	64.76	
7	งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	300.00	ตร.ม.	354.11	106,233.00	104.00	31,200.00	137,433.00	
8	งานผนังกระฉก โครงเคราอูมเนียม (สีระบุขณะก่อสร้าง)	67.00	ตร.ม.	1,000.00	67,000.00	200.00	13,400.00	80,400.00	
	วัสดุบานกระฉกใส หนา 4 มม.								
ยอดยกไป					214,933.90		60,640.80	275,574.70	

หมายเหตุ ค่อเคมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 1.00 งาน ราคารวม 757,072.72 บาทต่อ 1 หน่วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3415/2569 ลงวันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชาญวิทย์ ทิพนานุกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

แผ่นที่ 2/3

โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกักต้งโทรศัพท์สนั่วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกักต้งโทรศัพท์สนั่วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.89/2569

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาเมื่อ ตุลาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน(บาท)	
ยอดยกมา					214,933.90		60,640.80	275,574.70	
9	งานฉาบปูนเรียบ	600.00	ตร.ม.	76.73	46,038.00	96.00	57,600.00	103,638.00	
10	งานเอ็น คสล. ผันัง+ประตู+หน้าต่าง	113.00	ม.	84.00	9,492.00	51.00	5,763.00	15,255.00	
11	งานฝ้าเพดานสปรูทบอร์ดหนา 6 มม.	250.00	ตร.ม.	185.00	46,250.00	77.00	19,250.00	65,500.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
12	งานสีฝ้าเพดาน	250.00	ตร.ม.	40.00	10,000.00	31.00	7,750.00	17,750.00	
13	งานสีน้ำพลาสติก ภายใน	300.00	ตร.ม.	46.02	13,806.00	31.00	9,300.00	23,106.00	
14	งานสีน้ำพลาสติก ภายนอก	279.00	ตร.ม.	46.02	12,839.58	35.00	9,765.00	22,604.58	
15	งานสีน้ำพลาสติก ภายนอก (กันเปื้อน)	21.00	ตร.ม.	46.02	966.42	35.00	735.00	1,701.42	
16	งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ลวดลายขนาด 0.40*0.40 ม.	178.00	ตร.ม.	352.59	62,761.02	178.00	31,684.00	94,445.02	
17	ประตูกระจกแบบสวิงค์ วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.90*2.50 ม.	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	
ยอดยกไป					437,086.92		204,487.80	641,574.72	

หมายเหตุ ต่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกักต้งโทรศัพท์สนั่วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 1.00 งาน ราคารวม 757,072.72 บาทต่อ 1 หน่วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3415/2569 ลงวันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ

(นายอติรภ หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชาญวิทย์ ทิพนานกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

แผ่นที่ 3/3

โครงการ ค่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยทำการค่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ช.89/2569
คำนวณราคาเมื่อ ตุลาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน(บาท)	
ยอดยกมา					437,086.92		204,487.80	641,574.72	
18	ประตูกระจกแบบสวิงค์เดี่ยว วงกบอลูมิเนียม ขนาด 1.00*2.00 ม.	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	500.00	1,500.00	16,500.00	
19	หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งวงกบอลูมิเนียม ขนาด 0.60*1.50 ม.	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	250.00	500.00	7,500.00	
20	งานป้ายอาคารพร้อม โครงเคร่า	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	รวมค่าติดตั้ง
21	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สายพร้อมเมน 63A 12ช่อง	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
22	ลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์ 1 Pole 32A	12.00	ตัว	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
23	ชุดโคมตะแกรงแบบฝังฝ้าพดาน LED ขนาด 2*18 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	37.00	ชุด	900.00	33,300.00	138.00	5,106.00	38,406.00	
24	กล่องสวิทช์ควบคุมเปิด-ปิด	6.00	ชุด	180.00	1,080.00	82.00	492.00	1,572.00	
25	กล่องเต้ารับ 2 แลวแบบมีกราวด์	25.00	ชุด	180.00	4,500.00	272.00	6,800.00	11,300.00	
26	งานเดินระบบท่อไฟฟ้าใช้ท่อ EMT 1/2"	160.00	ม.	40.00	6,400.00	21.00	3,360.00	9,760.00	
27	งานเดินสายไฟฟ้าภายในสาย THW ขนาด 2.5 sq.mm.	280.00	ม.	15.00	4,200.00	7.00	1,960.00	6,160.00	
ยอดรวม					528,866.92		228,205.80	757,072.72	

หมายเหตุ ค่อเติมอาคารศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 1.00 งาน ราคารวม 757,072.72 บาทต่อ 1 หน่วย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3415/2569 ลงวันที่ 30 กันยายน 2569

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ

(นายอติเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายชาณุวิทย์ ทิพนานกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง